

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР**

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ, КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ, НОРМЫ И ПРАВИЛА

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО СОСТАВЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ ОТЧЕТОВ О
ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ, АСТРОНОМИЧЕСКИХ,
ГРАВИМЕТРИЧЕСКИХ И ТОПОГРАФИЧЕСКИХ РАБОТАХ
(Третье издание)**

ГКИНП

Обязательна для всех ведомств и учреждений СССР, производящих геодезические, астрономические, гравиметрические и топографические работы

**Москва «Недра»
1971 г.**

ИНСТРУКЦИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ ОТЧЕТОВ О ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ, АСТРОНОМИЧЕСКИХ, ГРАВИМЕТРИЧЕСКИХ И ТОПОГРАФИЧЕСКИХ РАБОТАХ

Инструкция регламентирует составление и сдачу технических отчетов о полевых и камеральных геодезических, астрономических, гравиметрических и топографических работах.

Третье издание инструкции исправлено и дополнено в соответствии с требованиями, предусматривающими особенности методов и средств современной техники и технологии полевых и камеральных работ в области топографо-геодезического производства.

С изданием настоящей инструкции отменяется "Инструкция по составлению технических отчетов по астрономическим, геодезическим и топографическим работам", издание второе, М., Геодезиздат, 1950.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

§ 1. Технические отчеты о геодезических, астрономических, гравиметрических и топографических работах составляются для систематизации результатов исполненных на данном объекте полевых и камеральных работ, сохранности этих результатов и достижения наибольших удобств при их использовании в различных отраслях народного хозяйства СССР.

§ 2. Технические отчеты о каждом из видов работ должны содержать сведения, с исчерпывающей полнотой характеризующие методы, качество выполненных работ и все особенности технологии их исполнения.

§ 3. Технические отчеты должны быть составлены не позднее чем через шесть месяцев после завершения всех работ, предусмотренных в техническом проекте. Если работы исполняются в течение нескольких лет, то составляются ежегодные промежуточные технические отчеты по программам, приведенным в данной инструкции.

§ 4. Технические отчеты высылаются организациями Главного управления геодезии и картографии при Совете Министров СССР, согласно его действующим указаниям, в Центральный картографо-геодезический фонд и территориальные инспекции Государственного геодезического надзора. Технические отчеты организаций других ведомств и министерств (кроме Министерства обороны СССР) рассылаются в соответствии с указаниями территориальных инспекций Государственного геодезического надзора.

§ 5. Технические отчеты составляются в полном соответствии с помещенными в настоящей инструкции программами по отдельным видам завершенных работ:

- триангуляции и полигонометрии 1 класса;
- триангуляции и полигонометрии 2, 3 и 4 классов, аналитическим сетям и полигонометрии I и II разрядов;
- измерению базисов (базисных сторон);
- астрономическим определениям;
- нивелированию I класса;
- нивелированию II, III и IV классов;
- гравиметрическим работам;

- топографическим работам.

§ 6. При составлении технического отчета о любом из видов работ обязательно приводятся оценка их точности и ссылки на инструкции, наставления и руководства, по которым выполнялись эти работы. Если работы выполнялись по технологии, не предусмотренной инструкцией, то дается их подробное описание.

§ 7. Организации, составляющие технические отчеты, должны обеспечить их высокое качество как в отношении технического содержания, так и в отношении литературного изложения и графического оформления. Поэтому составление отчетов следует поручать высококвалифицированным специалистам.

§ 8. Предъявленные к сдаче технические отчеты должны быть отредактированы, переплетены и иллюстрированы необходимыми чертежами, схемами и фотографиями.

Включенные в отчеты технические документы (таблицы измеренных направлений, ведомости превышений, схемы, чертежи и т.п.) должны быть аккуратно оформлены и тщательно проверены. Схемы и чертежи должны быть составлены и вычерчены в соответствии с действующими инструкциями и условными знаками.

§ 9. В конце завершеного технического отчета помещают итоговое число всех его пронумерованных листов, перечень и инвентарные номера приложенных картографических материалов, фотографий и других необходимых документов, фамилии, инициалы и подписи составителя и редактора технического отчета, а также руководителя подразделения, где составляются технические отчеты (прил.135).

Готовые к сдаче технические отчеты подписывают на титульном листе главный инженер и руководитель технического контроля организации (прил.1).

§ 10. Формат отчета должен быть 21x29 см.

ПРОГРАММА ОТЧЕТА О ТРИАНГУЛЯЦИИ И ПОЛИГОНОМЕТРИИ 1 КЛАССА

Общие сведения

§ 11. Организация, производившая работы, год производства каждого из видов работ, инструкции и наставления, которыми руководствовались при выполнении соответствующих работ.

Для звеньев триангуляции и полигонометрии 1 класса приводятся: перечень звеньев и базисных сетей, включенных в отчет, краткое описание расположения звеньев, с указанием исходных и примычных сторон или базисных сетей (базисных сторон). Схема звеньев и базисных сетей (базисных сторон) в масштабе 1:5000000 (прил.2).

По сплошным сетям и звеньям триангуляции 1 класса указывается: район работ, его административная принадлежность, физико-географические особенности, влиявшие на производство работ. Объем исполненных работ (прил.3).

Рекогносцировка

§ 12. Связь с ранее исполненными работами (перечень работ, год построения и название организации, производившей работы).

Звенья триангуляции 1 класса. Характеристика качества геометрического построения звеньев, ошибка геометрической связи звена (обратный вес), характеристика качества геометрического построения базисных сетей, предвычисленный обратный вес выходной стороны.

Звенья полигонометрии 1 класса. Построение узловых фигур, характер изломов хода, уклонение от направления замыкающего звена.

Сплошные сети триангуляции 1 класса. Характеристика качества геометрического построения сплошной сети (длины сторон, наименьшие углы, число сторон между базисными или выходными сторонами и пунктами Лапласа), схема исходной основы (прил.4).

Для использованных астрономических пунктов и базисных сторон (базисов) указывается только, когда и какой организацией произведены работы по определению этих пунктов и сторон.

Постройка

§ 13. Год постройки. Типы знаков, их высоты, число знаков (прил.5). Качество знаков. Визирные цели, их размеры и конструкция. Типы центров и ориентирные пункты. Методы закладки центров, их противокоррозионная защита и наружное оформление. Чертежи центров с указанием номеров согласно "Альбому типов центров и реперов", изд. РИО ВТС, 1965 г., а также размеров всех элементов центра, общей глубины закладки и расположения верхней марки относительно поверхности земли.

Связь с триангуляцией прежних лет, сведения о совмещенных пунктах и перезакладке центров (прил.6).

Совмещенными считаются те пункты сетей или звеньев триангуляции и полигонометрии прошлых лет, с которых при развитии новых сетей или звеньев триангуляции и полигонометрии выполнены угловые измерения. Совмещение пунктов, в случае перезакладки центров, должно быть подтверждено документально.

Триангуляция

Инструменты

§ 14. Угломерные инструменты, применявшиеся для наблюдений, и их основные постоянные (прил.7).

Характеристика качества делений горизонтальных кругов, графики ошибок диаметров кругов (прил.8).

Перечень исследований инструментов перед выездом на полевые работы, во время производства работ и по их окончании. Соответствие объема и методов исследования требованиям инструкции.

Результаты исследования инструментов приводятся в тексте обобщенно, по типам инструментов (колебание ψ от ___ до __, уклонение от синусоиды от ___ до ____, сумма "рен" от ___ до ___).

Соответствие инструментов требованиям инструкции (на основе результатов исследований и полевых работ). Недостатки инструментов. Меры, принятые для устранения недостатков. Свето-сигнальные приборы.

Угловые измерения

§ 15. Способ и программа измерения горизонтальных углов (произведение числа направлений на число приемов). Основные допуски при измерении горизонтальных углов. Условия видимости и высота луча визирования над препятствием. Случаи недостаточной высоты луча.

Влияние местных физико-географических условий на качество измерений. Способы наведения нитей главной трубы на визирную цель (микрометром трубы или наводящим винтом алидады).

Применение поверительной трубы.

Визирные цели. Число приемов измерений, исполненных визированием на фонари, гелиотропы и предметные визирные цели. Процент повторных приемов (прил.9). Случаи систематических расхождений дневных и ночных измерений; величины расхождения от _____ до _____).

Измерение направлений на ориентирные пункты и расстояний до них.

Способы определения элементов центрировок и редукций. Характеристика качества угловых измерений на пунктах звеньев (прил.10).

Характеристика качества угловых измерений в базисных сетях (прил.11).

Характеристика качества угловых измерений на пунктах сплошной сети по свободным членам полусных условных уравнений (прил.12).

Сведения об определении абсолютных высот (отметок) пунктов триангуляции геометрическим или геодезическим нивелированием. Пункты ряда или сети, имеющие отметки из геометрического нивелирования. Измерение зенитных расстояний. Программа измерений и допуски. Характеристика геодезического нивелирования по результатам предварительной обработки. Измерение высот знаков.

Таблица измеренных горизонтальных направлений и зенитных расстояний для пунктов звеньев триангуляции 1 класса (прил.13). Таблица составляется отдельно для каждого звена и на все пункты, входящие в звено. При наличии на данном пункте нескольких групп наблюдений, исполненных как одновременно, так и в разные годы, в графе 4 приводятся результаты измерений по каждой группе в отдельности. В таблицу включаются направления на ориентирные пункты и расстояния до них.

Перед таблицей измеренных горизонтальных направлений и зенитных расстояний помещается схема звена в масштабе 1:1000000 (прил.14).

Таблица измеренных углов для пунктов базисных сетей (прил.15).

Таблица уравненных на станции горизонтальных направлений и измеренных зенитных расстояний для пунктов базисных сетей (прил.16). Перед таблицей (прил.15) помещается схема базисной сети (прил.17).

Таблица измеренных горизонтальных направлений и зенитных расстояний для сплошной сети 1 класса (прил.13).

При наличии нескольких групп наблюдений на пункте, исполненных как одновременно, так и в разные годы, приводятся результаты измерений по каждой группе в отдельности.

Перед таблицами измеренных горизонтальных направлений для сплошной сети приводится алфавитный список пунктов (прил.18).

К отчету прикладывается схема сети в масштабе 1:1000000 (прил.19).

Полигонометрия

Угломерные инструменты

§ 16. Сведения об инструментах и их исследованиях (в объеме, предусмотренном § 14).

Измерение горизонтальных и вертикальных углов

§ 17. Сведения об угловых измерениях (в объеме, предусмотренном § 15).

Инструменты и приборы для измерения длин линий

§ 18. Типы инструментов и приборов, применявшихся для определения длин сторон звеньев полигонометрии.

Исследование инструментов и приборов и определение их постоянных. Сведения о применявшихся инструментах и приборах (в объеме, предусмотренном § 39 и § 40).

Измерение длин линий

§ 19. Описание производства работ, применявшихся методов. Программа измерений и их точность (текст и таблицы в объеме, предусмотренном § 38, 40, 41).

§ 20. В отчете по звеньям полигонометрии приводятся результаты угловых и линейных измерений (прил.20) и схемы в масштабе 1:1000000 (прил.14).

§ 21. Оценка точности звеньев полигонометрии (свободные члены азимутальных и координатных условий).

ПРОГРАММА ОТЧЕТА О СЕТЯХ ТРИАНГУЛЯЦИИ И ПОЛИГОНОМЕТРИИ 2, 3 И 4 КЛАССОВ, АНАЛИТИЧЕСКИХ СЕТЯХ И ПОЛИГОНОМЕТРИИ I И II РАЗЯДОВ

Общие сведения

§ 22. Название организации, производившей работы, год производства работ. Район работ (перечень трапеций масштаба 1:100000 в границах объекта), административная принадлежность. Содержание и назначение работ. Объем исполненных работ (прил.3). Инструкции и наставления, которыми руководствовались при производстве работ.

Исходные данные

§ 23. Список астрономических пунктов, базисных сетей (базисных сторон), звеньев триангуляции и полигонометрии 1 класса как ранее исполненных, так и определенных вновь. Год производства работ и наименование организаций, производивших работу. Схема исходной основы (прил.4).

Список исходных пунктов триангуляции и полигонометрии (прил.21).

При развитии сетей триангуляции и полигонометрии 3 и 4 классов, а также аналитических сетей и полигонометрии I и II разрядов, указываются исходные пункты (стороны) триангуляции и полигонометрии старших классов.

Работы прежних лет и связь с ними

§ 24. При связи вновь построенной сети триангуляции 2 класса с исполненной ранее, аналогичной по построению и точности сетью 2 класса, дается список общих пунктов (прил.22), в котором указывается название объекта, организации, производившей работы, и год исполнения (под общим пунктом подразумевается пункт, на котором наблюдения производились в разное время для связи со смежными объектами).

§ 25. Для работ прежних лет по триангуляции и полигонометрии, перекрываемых исполняемой работой, приводится список, в котором указываются: организация, выполнившая работу, год исполнения, район работ (перечень трапеций масштаба 1:100000) и наименование объекта.

Если та или иная из указанных работ не полностью включена в новую сеть, то об этой работе приводятся сведения в объеме § 30 или делаются ссылки на соответствующий отчет.

§ 26. Связь ранее исполненной триангуляции и полигонометрии с вновь построенной сетью. Список совмещенных пунктов (прил.6).

Особые случаи, выявленные при вычислении предварительных координат.

§ 27. Обследование и восстановление пунктов, расположенных на территории объекта, но не включенных в новую сеть. Работы, выполненные на обследованных пунктах.

Для восстановленных пунктов приводится перечень выполненных работ (установка пирамиды, внешнее оформление, перезакладка и дозакладка центров, установка и определение направлений на ориентирные пункты). Результаты работ отображаются в таблице (прил.23) и на схеме масштаба от 1:500000 до 1:1500000 (прил.24).

Рекогносцировка пунктов и постройка знаков новой сети

§ 28. Характеристика геометрического качества построения сети: количество и густота пунктов, длины сторон, связующие углы, число сторон между базисными или выходными сторонами, пункты Лапласа, построение узловых фигур, характер изломов хода, отклонения от направления замыкающей звена. О постройке пунктов приводятся сведения в объеме требований § 13.

Триангуляция

Инструменты

§ 29. Сведения об инструментах и их исследованиях (в объеме, предусмотренном § 14, исключая прил.8).

Угловые измерения

§ 30. Способ и программа измерения горизонтальных направлений или углов. Основные допуски. Условия видимости и высота луча визирования над препятствием. Случаи недостаточной высоты луча над препятствием.

Способы наведения нитей главной трубы на визирную цель (микрометром трубы или наводящим винтом алидады). Применение поверительной трубы.

Визирные цели. Случаи систематических расхождений утренних и вечерних измерений, величины расхождений (от ___ до ___). Средний процент повторных приемов по сети.

Привязка ориентирных пунктов.

Способы определения элементов центрировок и редукций.

Характеристика качества угловых измерений в базисных сетях (прил.11).

Характеристика качества угловых измерений на пунктах сети (прил.25 и 12).

Сведения об определении отметок пунктов триангуляции геометрическим нивелированием, выотно-теодолитными ходами или геодезическим нивелированием.

Измерение зенитных расстояний. Программа угловых измерений и допуски. Характеристика геодезического нивелирования по результатам предварительной обработки. Измерение высот знаков.

Таблица измеренных горизонтальных направлений или углов и зенитных расстояний (прил.13 без граф 5 и 8, но с добавлением графы "класс направления" и указанием класса пункта в графе 2). Таблица составляется по листам карты масштаба 1:100000 (в порядке возрастания их номенкла-

тур), а внутри листов - по классам и по алфавиту. В нее включаются направления на ориентирные пункты и расстояния до них, а также приводятся результаты измерений, исполненных только на данном объекте. Перед таблицей помещается алфавитный список пунктов (прил.18).

К отчету прикладывается схема сети, на которой показываются исходные стороны, базисные сети (базисные стороны), астропункты и измеренные направления с пунктов данного объекта (прил.26). Названия пунктов смежных объектов на схеме надписываются курсивом.

Полигонометрия

Угловые инструменты

§ 31. Сведения об инструментах и их исследованиях (в объеме, предусмотренном § 14, исключая прил.8).

Измерения горизонтальных и вертикальных углов

§ 32. Сведения о наблюдениях (в объеме, предусмотренном § 30).

Приборы для измерения длин линий

§ 33. Сведения о приборах для измерения длин линий (в соответствии с § 18).

Измерение длин линий

§ 34. Описание производства работ, применявшихся методов. Программа измерений, точность результатов измерений; наименование инструкции, которой руководствовались при камеральной обработке материалов измерений.

§ 35. По звеньям (ходам) полигонометрии приводятся результаты угловых и линейных измерений (прил.20, где для полигонометрии 2 класса исключается графа 11, а для полигонометрии 3 и 4 классов - графы 4, 6 и 11); к отчету прикладывается схема сети полигонометрии в масштабе, удобном для изображения данных длин сторон ходов.

§ 36. Оценка точности звеньев (ходов) полигонометрии (свободные члены азимутальных и координатных условий; средняя квадратическая ошибка измерений по невязкам замкнутых фигур).

Вычисление рабочих (предварительных) координат пунктов триангуляции и полигонометрии

§ 37. Способы вычисления рабочих координат пунктов триангуляции, трилатерации и полигонометрии. Исходные данные, служившие для вычисления рабочих координат.

Учет поправок за редуцирование измеренных углов и длин сторон на плоскость. Контроль редуцированных углов по сферическим избыткам. Способы уравнивания координат узловых точек и дирекционных углов. Величины полученных невязок (от до) и методы их распределения. Характеристика точности полученных координат на основании результатов вычисления. Если вычисления выполнены в полном соответствии с каким-либо опубликованным наставлением, то делается ссылка на него (вместо описания способов вычисления).

ПРОГРАММА ОТЧЕТА О РАБОТАХ ПО ИЗМЕРЕНИЮ ДЛИН БАЗИСОВ И БАЗИСНЫХ СТОРОН В ТРИАНГУЛЯЦИИ 1 И 2 КЛАССОВ И СТОРОН ПОЛИГОНОМЕТРИИ 1 КЛАССА

§ 38. Год исполнения работ и наименование организации, проводившей работы. Перечень измеренных базисов (базисных сторон) и сторон полигонометрии (прил.27), к каким рядам или сетям они относятся, их местоположение. Инструкции и наставления, служившие техническим руково-

дством при производстве работ.

Особенности физико-географических условий, влияющих на результаты измерений. Характеристика метеорологических условий во время измерений. Краткое описание трасс сторон и базисов, их профиль и план. Для радиодальномерных измерений - подробное описание характера подстилающей поверхности, особенно для тех линий, при измерении которых "разброс" по несущим частотам превышал 4 н·сек или ощущались какие-либо другие влияния отраженных радиоволн: ослабление сигнала, характерный вид графика и т.д.

Наименование конечных пунктов, типы заложенных центров и высоты знаков. Привязка конечных пунктов сторон и базисов к маркам и реперам государственной нивелирной сети; от какого нивелирного знака передана высота. Высота нивелирного знака над уровнем моря, длина хода и превышение (прил.28).

§ 39. Применявшиеся при изменении базисным прибором инструменты, инварные проволоки, нивелиры и пр., их качество, типы, номера и завод-изготовитель.

Эталонирование проволок: где и когда эталонировались, перечень измеренных ими базисов (прил.29), результаты эталонирования проволок (прил.30). Уравнение нормального жезла и дата его определения. Замечания об измерении длин проволок, когда поврежденные проволоки были исключены из измерений. Длины проволок, принятые для вычисления базисов (прил.31).

Значения термических коэффициентов проволок (прил.32). Эталонирование инварных лент, применявшихся для измерения неполных пролетов, и его результаты.

§ 40. Типы светодальномеров и радиодальномеров, применявшихся для измерения базисных сторон и сторон полигонометрии, их качество, номера, завод-изготовитель (фирма) и год изготовления; отражатели, барометры-анероиды, психрометры и пр. Даты и результаты определений постоянных поправок светодальномеров, масштабных частот генераторов и волномеров, несущих частот (прил.33-37). Меры, принятые для устранения недостатков и неисправностей применявшихся приборов.

§ 41. Вычисление длин базисов (базисных сторон) и сторон полигонометрии. Особенности обработки результатов измерений. Вычисление длин секций базисов (базисных сторон) из полных пролетов (прил.38), длин третьей базисов (базисных сторон) (прил.39).

Результаты измерения длин неполных пролетов. Для ломаных базисов (базисных сторон) приводится ведомость вычисления длины замыкающей, где помещают измеренные углы изломов и отрезки ломаной. Для отрезков ломаной приводятся сведения те же, соответственно, что и для базисов.

Исходные данные для вычисления поправок за приведение базисов (базисных сторон) и сторон полигонометрии на поверхность эллипсоида Красовского (прил.40).

Вычисление окончательных длин базисов (базисных сторон), измеренных проволоками (прил.41).

Вычисление длин базисных сторон и сторон полигонометрии, измеренных светодальномерами (прил.42 и 43) и радиодальномерами (прил.44 и 45).

Оценка точности результатов измерений длин базисов (базисных сторон). Формулы, по которым выполнена оценка.

Средние графики "разбросов" по несущим частотам и показания контрольных приборов для сторон, где величина "разброса" превышает 4 н·сек. Согласованность повторных и контрольных измерений.

§ 42. Каталог базисов и базисных сторон (прил.46) и результаты измерений контрольных бази-

сов (прил.47).

ПРОГРАММА ОТЧЕТА О РАБОТАХ ПО АСТРОНОМИЧЕСКИМ ОПРЕДЕЛЕНИЯМ

Общие сведения

§ 43. Название организации и время производства работ.

Перечень работ, выполненных за отчетный период. В перечень включаются завершённые астрономические определения (прил.48).

Название инструкций и других основных технических пособий, согласно которым выполнялись работы.

Заданная точность астрономических определений при специальных астроопределениях.

Система звездных координат, принятая при обработке.

Если определения повторяются, то в примечании указывается год первоначальных определений и необходимость в последующем их исключения или использования совместно с определениями, произведенными в отчетный период. В последнем случае указывается, в каком отчете опубликованы результаты первоначальных определений.

Инструменты

§ 44. Основные характеристики угломерных инструментов, применявшихся для измерений (прил.49). Краткая характеристика контактных микрометров: тип, число контактов, схема.

Кем, где, когда и по какой программе проводились исследования инструментов. Результаты исследований инструментов (прил.50, 51, 52).

Соответствие инструментов установленным требованиям, недостатки инструментов и сведения о мерах, принятых для устранения недостатков, их влияние на точность работ.

Кем, где, когда и по какой программе проводились исследования хронометров. Результаты исследований (прил.53). Поведение хронометров за время работ. Соответствие хронометров установленным требованиям.

Краткая характеристика хронографов (тип, "длина секунды"), регистрация моментов "размыкания" или "замыкания" радиоприемников (тип, чувствительность, диапазоны) и приборов для приема радиосигналов времени.

Определение широты

§ 45. Фамилии астрономов, типы и номера инструментов. Способы определения. Место установки инструмента. Характеристика устойчивости столба и поведения инструмента. Замечания по метеорологическим условиям наблюдений. Отклонения методики и результатов наблюдений от установленных требований. Особенности проведенных наблюдений.

Характеристика окончательных вычислений. Формулы для вычисления. Если формулы взяты из какого-либо опубликованного руководства, то они не приводятся, а указывается подробное название и страница этого руководства.

Сведения о введении поправок за центрировку, приведении к среднему полюсу и уровню моря, учете короткопериодической нутации.

Сводка и список широт, оценка точности определения широты (прил.54 и 55).

Определение долготы

§ 46. Фамилии астрономов, типы и номера инструментов и хронометров. Способы определения местного времени на каждом пункте. Определение гринвичского времени. Определение личных разностей и принятые значения для окончательных вычислений. Характеристика астрономических столбов, поведения инструмента, условий наблюдений при определении долготы на основных и на полевых пунктах. Отклонение методики наблюдений и точности полученных результатов от действующих требований. Принятые меры для устранения недостатков.

Характеристика окончательных вычислений долготы пунктов. Учет поправок за центрировку, колебание полюса, короткопериодические члены нутации, неравномерность вращения Земли, время распространения радиоволн, неправильности фигуры цапф (для способа Деллена) и поправок для перехода к системе "Эталонного времени СССР".

Оценка точности всех определенных поправок часов и долгот на основных и полевых пунктах. Приводятся формулы ошибок: \dots^*_{λ} , m_{λ} и M_{λ} в соответствии с "Практическим руководством по геодезической астрономии" (Труды ЦНИИГАиК, вып.148, стр.180-181).

* Брак оригинала. – Прим.ред.

Сводка и список долгот (прил.56 и 57).

В сводку и список долгот включается также каждое определение личной разности.

Определение азимута

§ 47. Фамилии астрономов, типы и номера инструментов. Методы определения азимута (астрономического - по часовому углу Полярной, или непосредственное определение геодезического азимута).

Место установки инструмента. Высота и качество знаков. Высота визирного луча над препятствием. Условия наблюдения по каждому пункту. Характеристика видимости и качества изображений. Применение поверительной трубы. Характеристика поведения инструмента.

Способы определения поправок хронометра.

Выполнение допусков полевого контроля, установленных инструкцией.

Для способа непосредственного определения геодезического азимута указывается время и место определения азимутальной личной разности. Значение азимутальной личной разности, принятое для окончательных вычислений.

Характеристика окончательных вычислений. Формулы для вычислений. Сведения о введении поправок за центрировку, редуцицию, сближение меридианов, колебание полюса, короткопериодические члены нутации, неправильность фигуры цапф и высоту над эллипсоидом.

Формулы оценки точности. Ошибка одного приема.

Сводка и список азимутов (прил.58 и 59).

Таблица расхождения окончательного значения прямого и обратного азимутов (прил.60).

Каталог астрономических пунктов

§ 48. В каталог помещают окончательные значения широт, долгот и азимутов, т.е. не приведен-

ные к уровню моря широты и долготы и исправленные сфероидической поправкой (приведенные к эллипсоиду) азимуты (прил.61).

Если в каталоге помещаются значения непосредственного определенного геодезического азимута, то об этом делается примечание.

Высоты пунктов над уровнем моря в зависимости от способа их определения записываются в каталоге с различной точностью: определенные из геометрического нивелирования - до 0,01 м, из геодезического нивелирования - до 0,1 м, из барометрического нивелирования и по карте - до 1 м.

§ 49. Настоящей программой также руководствуются различные ведомства, выполняющие астрономические определения, не входящие в Государственную геодезическую сеть СССР. Исключаются только указания, относящиеся к высокоточным определениям.

Для ведомственных астрономических определений обязательно даются сведения о закреплении пунктов и приводятся чертежи заложённых центров с указанием их типа.

ПРОГРАММА ОТЧЕТА О НИВЕЛИРОВАНИИ I КЛАССА

Общие сведения

§ 50. Организация, производившая работы, и год их выполнения. Название линий нивелирования I класса и объекта, административная принадлежность района работ.

Схема описываемых в отчете линий нивелирования I класса (прил.63).

Объем исполненных работ (прил.3).

Инструкции, по которым выполнялись работы.

Физико-географические особенности района работ, обусловившие выбор трассы, закрепление пунктов и метод нивелирования.

Рельеф, геологическое строение территории, грунты на трассе и в местах закладки фундаментальных и грунтовых реперов, глубина промерзания, водопроницаемость грунтов или их засоленность, выходы коренных пород, сыпучие и перемещающиеся пески, болота, гидрография, почвы, растительный покров, климат, метеорологические условия, дорожная сеть, населенность.

Геологическое обследование и его результаты.

Описание геологического строения территории, разрезов шурфов, скважин и обнажений приводится в отчете геолога в виде приложения к настоящему отчету.

Рекогносцировка и закрепление линий нивелирования I класса

§ 51. Обследование нивелирных знаков, заложённых по перекрываемым линиям II и III классов.

Перечень несохранившихся знаков (прил.64).

Описание и чертежи нивелирных знаков, как вновь, так и ранее заложённых. Восстановление ранее заложённых знаков и процент использования их при нивелировании I класса.

На чертежах или в тексте приводятся все промеры, характеризующие детали конструкций и глубину закладки фундаментальных и грунтовых реперов (длина, толщина стенок и диаметр труб, размеры и форма монолитов, расположение частей реперов относительно поверхности земли и надписи, отлитые на марках и реперах). Меры, принятые для долговременной сохранности репе-

ров (противокоррозионные, против выветривания в песках, задерживающие оттаивание в районах вечной мерзлоты, типы наружного оформления и др.).

Расстояние между знаками (наибольшее и среднее). Количество вновь заложенных и использованных ранее заложенных фундаментальных и грунтовых реперов, ственных знаков и дополнительно привязанных пунктов (прил.65).

Фундаментальные реперы и характеристика условий их закладки (прил.67).

Инструменты и их исследования

§ 52. Нивелиры, применявшиеся для нивелирования I класса.

Основные сведения о нивелирах (прил.68), кем, где, когда и по какой программе произведены исследования нивелиров.

Соответствие выполненных исследований требованиям инструкции.

Результаты исследований (прил.69). Соответствие инструментов требованиям инструкции (на основе результатов исследования и полевых работ).

Недостатки инструментов, меры, принятые к устранению недостатков, или их влияний на точность работ.

Конструкция и высота штатива.

Рейки, их система и характеристика по ГОСТ.

Программа компарирования реек, соответствие программы, сроков компарирования и качества реек требованиям инструкции, сведения о нормальных мерах (прил.70-73).

Подвесные рейки, их тип и качество. Расположение делений, сроки и результаты компарирования.

Размеры применяемых костылей.

Нивелирование, оценка точности

§ 53. Методы нивелирования, программа и последовательность наблюдений на станциях. Чередование прямых и обратных ходов, количество участков, пройденных в одном направлении.

Периоды наблюдений, их чередование. Исполнение прямых и обратных ходов в разное время дня (прил.74). Длина и высота визирного луча. Закрепление переходных точек на время коротких перерывов в работе. Типы временных реперов.

Защита инструментов от атмосферных влияний. Учет метеорологических условий. Сходимость результатов на станции.

Расхождения превышений правого и левого нивелирований и прямых и обратных ходов по секциям и в звеньях (прил.78).

Соблюдение допусков инструкции. Случаи недопустимых расхождений, потребовавших исполнения повторных измерений. Процент и причины повторных измерений (прил.75, 76, 77).

Формулы подсчета случайных ошибок.

Величины систематических накоплений разностей превышений из нивелирования одного и разных направлений (прил.78 и 79).

Невязки в полигонах нивелирования I класса по измеренным превышениям (прил.80).

Привязка и перекрытие ранее исполненного нивелирования

§ 54. Сведения о всех перекрытых линиях нивелирования с указанием названия линий, их класса, года исполнения и учреждения.

Сопоставление результатов нивелирования, выполненного в разные годы, по линиям с совмещенными трассами для знаков основного хода и привязанных висячими ходами (прил.81).

Результаты сопоставления: систематические накопления по линиям или их частям. Изменения положения отдельных знаков по высоте, тип таких знаков или сооружений и величины изменений. Изменения превышений на отдельных секциях (превышающие допуски), не компенсируемые на соседних секциях.

Смыкание с ранее исполненным нивелированием I и II классов на узлах.

Схема связей узла, ведомость сопоставления нивелирования, исполненного в разные годы, по секциям и по полигонам смыкания (прил.82 и 83).

В случаях значительных расхождений превышений двух последних нивелирований, для анализа устойчивости знаков нивелирования используются также результаты ранее исполненных нивелирований. В процессе этого анализа дается характеристика устойчивости узлового знака и надежности смыкания линий нивелирования, образующих узлы.

Особые случаи нивелирования

§ 55. Переходы через реки, овраги, водоемы, заболоченные места и прочие препятствия.

а) Вид препятствия и условия местности, повлиявшие на выбор метода передачи (по льду, длинным визирным лучом), ширина препятствия, профиль берегов, надежность грунтов (схема передачи и профиль по линиям визирования, класс).

б) Инструменты и специальное оборудование.

Способы установки штатива и реек при переходе по льду (плашки, колья, надежность вмораживания их).

Передача высоты длинным визирным лучом:

- результаты специальных исследований работы уровня, элевационного винта или барабана-микрометра, применявшихся при определении наклонов визирования;

- постоянные нивелира и надпись делений на шкале уровня по отношению к окуляру (0=50 или 50=0). Отсчет по нульпункту элевационного винта и пр.;

- значения угла i , определенные перед началом, в процессе и после завершения наблюдений при передаче высоты;

- даты исправления угла i ;

- надежность установки штатива;

- рейки и щитки, их постоянные, результаты исследований и способы креплений;

- установка реек на береговых реперах, сроки и порядок перемещения индексов щитков на рейках. Соответствие постоянных щитков (ширина и длина целей и интервалов между ними) расстоя-

нию и видимости периодов наблюдений (чертеж щитка).

в) Методы наблюдений.

При нивелировании по льду:

- программа наблюдений, число независимых ходов и периоды их исполнения;
- наблюдения за неподвижностью льда и их результаты.

При передаче высоты длинным визирным лучом:

- число целей и наведений, последовательность наведений (с верхней или нижней цели в натуре) и запись в журнале, использованная часть шкалы уровня (качество шлифовки);
- формулы определения наклонов при рабочем положении шкалы уровня (0-50) и приведения их к отсчету A (фиктивного горизонтального луча);
- меры, принятые для ослабления и исключения влияний изменения атмосферных условий (периоды наблюдений, высота визирного луча);
- состояние инструмента, сроки изменения фокусировки нивелира, укрепления реек.

г) Результаты и точность нивелирования, число измеренных и принятых в обработку приемов, контрольные измерения для исключения грубых ошибок и проверки сохранения взаимного положения реперов (нивелирование реперов одного берега до и после передачи высоты).

Показатели качества двух самостоятельных передач высоты через препятствие, форма замкнутого полигона, его невязка и периметр, контрольное превышение по урезу воды и показатели его надежности (одновременность передачи высоты на урез воды с обоих берегов и пр.) (прил.84-88).

Привязка футштоков, мареографов, водомерных постов и метеорологических станций

§ 56. Особенности нивелирования, зарисовка положения шкал относительно урезов воды и других постоянных предметов в момент нивелирования. Сведения гидрометучреждений о нормальном положении шкал и изменении их установок. Контрольные и постоянные рабочие реперы, их наименование и местоположение (прил.104).

§ 57. Ведомость превышений основного хода (прил.89). Ведомость превышений для привязок на узлах, привязок, не включенных в основной ход грунтовых и стенных знаков, пунктов триангуляции, водомерных постов и пр. (по форме для соответствующего класса нивелирования).

Каждая ведомость может иметь дополнительные буквенные обозначения, например 1, а, б, в, г.

Нумерация секций висячих ходов включает номер предыдущей секции основного хода, от которой произведена привязка, и буквенное обозначение ведомости привязок, например, 23а, 32д, 45г, 45 г'.

Описание местоположения знаков основного хода в привязках дается сокращенно.

Ведомость превышений контрольных марок и реперов относительно основных марок и реперов (прил.66).

Схема линии нивелирования I класса (прил.90).

ПРОГРАММА ОТЧЕТА О НИВЕЛИРОВАНИИ II, III и IV КЛАССОВ

Общие сведения

§ 58. Название объекта и организации, производившей работы, год производства работ. Административная принадлежность района работ.

Инструкции и наставления, которыми руководствовались при выполнении новых работ.

Перечень линий нивелирования II класса и их размещение. Сведения о сроках исполнения, протяженности и объем исполненных работ по линии нивелирования II класса (прил.3).

Количество вновь проложенных линий нивелирования III класса, их общая протяженность, сведения об использованных старых линиях III класса, заполняющих полигоны II класса. Объем исполненных работ (прил.3). Характеристика нивелирных полигонов III класса (прил.91). Схема полигонов сети нивелирования II и III классов (прил.92).

Построение сети нивелирования IV класса, периметры образованных полигонов или длины линии между нивелирными знаками высших классов, исходные линии для вычисления новой нивелирной сети (прил.93). Объем исполненного нивелирования IV класса (прил.3).

§ 59. Физико-географические условия района работ, обусловившие методику производства нивелирования и закрепление пунктов нивелирования (рельеф, почва, глубина промерзания, сыпучие пески, болота, выходы коренных пород, гидрография, растительный покров, климат, метеорологические условия, население, дорожная сеть).

§ 60. Ранее исполненные линии нивелирования II, III и IV классов, расположенные на территории объекта. Перечень линий нивелирования II, III и IV классов с краткой их характеристикой (название линий, местоположение - номенклатура листов карты масштаба 1:100000, год производства работ и учреждение, выполнявшее работы).

Обследование ранее выполненных линий нивелирования II, III и IV классов.

Перечень сохранившихся и несохранившихся знаков линий II класса (прил.94) и схема этих линий и знаков (прил.112). Для нивелирования III и IV классов приводится только схема обследованных знаков.

Рекогносцировка и закрепление линий нивелирования

§ 61. Применявшиеся постоянные знаки, их чертежи с указанием размеров и типов согласно "Альбому типов центров и реперов", изд. РИО ВТС, 1965 г. и необходимые дополнительные описания. Глубина закладки грунтовых реперов.

Расстояние между знаками (наибольшее, среднее).

Количество заложенных ственных знаков, грунтовых и фундаментальных реперов, характеристика их закрепления (прил.95 и 96). Типы временных знаков.

Инструменты и их исследования

§ 62. Основные сведения о нивелирах, применявшихся для нивелирования II, III и IV классов (прил.97 и 98).

Для нивелирования III и IV классов даются обобщенные сведения об инструментах без перечня их номеров. По каждому типу инструментов указываются: увеличение трубы (от _____ до _____), цена деления уровня (от _____ до _____), связь уровня с трубой.

Кем, где, когда и по какой программе производилось исследование нивелиров. Соответствие выполненных исследований требованиям инструкции.

Результаты исследований нивелиров, применявшихся для нивелирования II класса (прил.99).

Сведения о нормальных мерах для нивелирования II и III классов (прил.70 и 73).

Сведения об исследовании нивелиров, применявшихся при проложении линий нивелирования III и IV классов. Какие производились исследования, когда, сколько раз.

Рейки, их система. Характеристика реек: цена деления лицевой и обратной сторон, высота нулей реек относительно пятки лицевой и обратной сторон. Программа компарирования. Соответствие программы, сроков компарирования и качества реек требованиям инструкции. Недостатки реек, меры, принятые для исключения влияния недостатков реек на качество работ. Подвесные рейки, их тип и качество. Сведения о рейках и их исследованиях (для нивелирования II класса - прил.100 и 101, для нивелирования III класса - прил.102).

Сведения о рейках для нивелирования IV класса и их исследовании приводятся в тексте.

Типы переходных точек.

Нивелирование и оценка точности

Нивелирование II класса

§ 63. Методы нивелирования. Программа и последовательность измерений на станции.

Закрепление переходных точек на время коротких перерывов в работе. Чередование прямых и обратных ходов, количество участков, проходимых в одном направлении. Периоды измерений, их чередование, учет метеорологических условий. Длина и высота визирного луча. Сходимость результатов на станции. Расхождения между превышениями из прямого и обратного ходов по отдельным участкам. Соблюдение допусков, процент повторных штативов и ходов, причины повторения.

Формула подсчета случайной ошибки, замыкание в полигонах, расхождения превышений прямого и обратного ходов по линии (прил.80 и 103).

Привязка и перекрытие ранее исполненных нивелирований. Результаты сравнения превышений нивелирования II класса, полученных из перекрываемых линий или примычных участков, с превышениями, полученными из нового нивелирования. Сопоставляются нивелирование, описываемое в данном отчете, с нивелированием, предшествовавшим ему. В ведомости сопоставления (прил.81) приводится сокращенное описание местоположения знаков или вместо него ссылка на секцию основного хода.

К узлам смыкания прикладывается схема узла и дается сопоставление исполненного в разные годы нивелирования тех секций, которые не вошли в сопоставление по основному ходу (прил.83).

Особые случаи нивелирования (по формам программы для нивелирования I класса). Список футштоков, мареографов, водомерных постов и метеорологических станций (прил.104).

Ведомость превышений нивелирования II класса (прил.105).

После ведомости основного хода помещаются ведомости:

- а) привязки, выполненные нивелированием II класса, пунктов триангуляции, марок и стенных реперов, не вошедших в основной ход;
- б) перекрытия и привязки в узлах;
- в) ведомость превышений контрольных марок и реперов относительно основных марок и репе-

ров (прил.66).

К отчету прилагается схема линий нивелирования II класса (прил.90).

Нивелирование III и IV классов

§ 64. Методика нивелирования. Пределы колебания длины визирного луча. Высота визирного луча. Невязки в ходах и сравнение их с допустимыми (для нивелирования III класса - прил.106). Особые случаи нивелирования (переходы через препятствия и др.).

Сведения о введении поправок за среднюю длину метра пары реек.

Оценка точности нивелирования IV класса по данным предварительной обработки материалов (прил.107 и 108).

Ведомость превышений нивелирования III класса (прил.109) и IV класса (прил.110). Линии нивелирования III класса группируются по полигонам II класса. Вначале приводятся линии основных ходов, затем передача высот висячими ходами.

Превышения контрольных марок и реперов относительно основных помещаются в основном ходе. Аналогично линии нивелирования IV класса группируются по полигонам III класса.

Нумерация линий нивелирования II, III и IV классов должна быть единой для всего объекта.

К отчету прикладывается схема в масштабе 1:200000-1:500000 (прил.111). На схему наносятся вновь проложенные линии нивелирования III и IV классов. По линиям высших классов показываюся только примычные нивелирные знаки.

Линии нивелирования IV класса работ прошлых лет показываюся на схеме только при необходимости (передача высот на центры пунктов триангуляции от реперов старых нивелировок, упорядочение старых нивелировок IV класса). В последнем случае наносяся и надписываюся узловые нивелирные знаки и знаки, послужившие исходными для привязки пунктов триангуляции.

На старых линиях показываюся только узловые нивелирные знаки.

К отчету прикладывается схема расположения обследованных нивелирных знаков (прил.112).

ПРОГРАММА ОТЧЕТА О ГРАВИМЕТРИЧЕСКИХ РАБОТАХ ПО ЛИНИЯМ АСТРОНОМО-ГРАВИМЕТРИЧЕСКОГО НИВЕЛИРОВАНИЯ

Общие сведения

§ 65. Название организации, выполнившей гравиметрические и астрономические определения. Год производства работ. Административная принадлежность и краткое физико-географическое описание района работ. Объем исполненных работ (прил.113). Схема линии астрономо-гравиметрического нивелирования. Данные о гравиметрической изученности района. Инструкции и наставления, которыми руководствовались при производстве работ.

Гравиметрические работы по созданию съемок сгущения

§ 66. Краткие сведения об организации работ. Способ транспортировки гравиметров. Опорные и исходные гравиметрические пункты, их закрепление.

§ 67. Основная характеристика приборов и инструментов. Когда, где и по какой методике выполнено исследование приборов.

Результаты исследований (прил.114 и 115).

§ 68. Определение силы тяжести в исходных пунктах и пунктах съемки сгущения. Методика измерений. Уравнивание связей исходных пунктов, их точность, формулы вычислений. Характеристика точности определения силы тяжести (g) на исходных пунктах (прил.113-а). Характеристика качества гравиметрических определений на исходных пунктах и пунктах съемки сгущения (прил.116).

§ 69. Система координат и высот гравиметрических пунктов. Способы и точность определения координат и высот исходных пунктов, пунктов съемки сгущения и метеорологических постов (прил.117).

Сводка способов определения координат и высот исходных пунктов и пунктов съемки сгущения по астрономическим пунктам (прил.118).

§ 70. Характеристика точности пунктов съемки сгущения по астрономическим пунктам (прил.119). Сводка окончательных результатов определения гравиметровых пунктов (прил.120).

Вычисление уклонений отвеса и превышений квазигеоида

§ 71. Построение гравиметрических карт масштаба 1:100000 для каждого астропункта по результатам вычислений аномалий силы тяжести в редукции Буге на пунктах съемки сгущения. Увязка гравиметрических карт с картами детальных гравиразведочных съемок, выполненных ранее в этом районе и в районах, смежных с ним.

§ 72. Вычисление гравиметрических уклонений отвесных линий, методика и формулы вычислений. Перечень использованных гравиметрических и гипсометрических карт для вычисления влияния аномалий силы тяжести и рельефа местности ближайших и дальних зон на уклонение отвеса; масштабы карт, сечение изоаномал и пр. Таблица гравиметрических уклонений отвесных линий (прил.121). Оценка точности гравиметрических уклонений отвеса по линиям астрономо-геодезического нивелирования (прил.122).

§ 73. Вычисление превышений квазигеоида над эллипсоидом Красовского с применением эллиптической палетки Молоденского. Методика вычислений (формулы).

§ 74. Вычисление превышений квазигеоида через остаточные уклонения отвесных линий. Методика вычислений (формулы).

§ 75. Сравнение превышений, вычисленных разными способами, и сопоставление их с данными выполненных ранее карт высот квазигеоида (прил.123).

Фактические и ожидаемые невязки линий и полигонов астрономо-гравиметрического нивелирования. Исходные данные для определения высот квазигеоида. Периметры полигонов.

ПРОГРАММА ОТЧЕТА О ТОПОГРАФИЧЕСКИХ РАБОТАХ

Общие сведения

§ 76. Название организации, производившей работы на объекте, и год производства работ. Административная принадлежность района. Назначение работ, масштаб, сечение рельефа, методы съемки, объемы и содержание работ по видам (прил.3). Наставления и условные знаки, которыми руководствовались при производстве работ.

§ 77. Краткое описание физико-географических и экономических условий района работ (рельеф, почвенно-растительный покров, гидрография, дорожная сеть и др.). Влияние этих условий на выбор метода съемки (стереотопографическая, комбинированная, мензурная, фототеодолитная).

Организация производства топографических работ.

К этому разделу отчета прикладывается схема в масштабе 1:1000000-1:2000000 (в зависимости от величины объекта), на которой в границах объекта выделяются участки по масштабам съемки, надписываются номенклатуры листов карты масштаба 1:100000. За границами объекта надписываются названия смежных объектов, картографирование которых закончено или выполняется, указывается их масштаб (прил.124).

Аэрофотосъемочные и топографо-геодезические работы прошлых лет

§ 78. Аэрофотосъемочные работы. Организация, производившая аэрофотосъемку, и год производства работ.

Масштаб аэрофотосъемки, перекрытие и формат аэроснимков. Характеристика аэрофотоаппаратов, показаний статоскопа, радиовысотомера и записей радиогеодезических станций. Для удобства пользования данные об аэрофотосъемочных и других приборах сводят в таблицу (прил.62).

Схема аэрофотосъемок (прил.125) и степень их использования при производстве работ.

§ 79. Картографические материалы. Перечень ранее исполненных топографических съемок на территории объекта.

Техническая характеристика съемок (масштаб, сечение рельефа, площадь съемки, метод съемки, геодезическое обоснование, год производства и организация, выполнявшая работу; инструкции и наставления, которыми руководствовались при производстве съемки). Каждой съемке присваивается порядковый номер и указывается степень исследования ее при производстве новых работ.

Схема топографических съемок, использованных при создании карт на данном объекте (прил.126).

§ 80. Краткая характеристика геодезической основы.

а) Плановой - наименование рядов и сетей, класс, система координат, кем и когда исполнены. Сведения об уравнивании, каталогах и точности координат. Сохранность геодезических пунктов по результатам обследования.

Соответствие точности геодезической основы действующим требованиям.

б) Высотной - линии нивелирования I, II, III и IV классов. Наименование линий, кем, где и когда выполнены, система высот. Сведения об уравнивании, каталогах и точности высот. Густота и равномерность расположения марок и реперов. Сохранность нивелирных знаков. Соответствие точности и густоты высотной основы действующим требованиям.

Схема в масштабе, обеспечивающем хорошую читаемость, на которую наносятся пункты триангуляции, полигонометрии, закрепленные опознаки и нивелирные знаки без подразделения на классы. Стороны между пунктами на схеме не показываются (прил.127).

Сведения о геодезической основе должны примерно соответствовать сведениям, отображенным в формулярах к листам карты. Обязательно должна быть ссылка на отчеты по триангуляции и нивелированию, содержащие детальные сведения об этих работах.

Аэрофотосъемочные работы, выполненные вновь

§ 81. Название организации, выполнявшей аэрофотосъемку, даты и схемы аэрофотосъемочных работ (съемочные участки, каркасные маршруты, заданные направления маршрутов и т.п.), масштабы аэрофотосъемки, характеристика применявшихся аэрофотоаппаратов (фокусное расстояние, дисторсия и др.). Назначение аэрофотосъемки. Технические требования, по которым выполнена аэрофотосъемка. Формат аэроснимков, перекрытия, направленность маршрутов, фотографи-

ческое и фотограмметрическое качество аэрофотосъемки, качество записей показаний статоскопа, радиовысотомера и радиогодезических станций. Точность показаний статоскопа и радиовысотомера, деформация аэрофильмов по данным фотограмметрической обработки.

Съемочная сеть

§ 82. Съемочная сеть описывается отдельно по видам съемок (аэрофототопографическая, мензульная, фототеодолитная) в технологической последовательности производства работ. При этом должны быть отображены присущие каждому методу съемки особенности создания плановой и высотной сети.

§ 83. Планово-высотные и плановые съемочные сети. Назначение и густота сетей. Расположение точек плановой сети на съемочных трапециях, каркасах, маршрутах, аэроснимках. Рабочее техническое проектирование. Маркировка и закрепление точек. Выбор опознаков, точность опознавания, контроля. Методы геодезического определения точек. Инструменты. Применение радиогодезического метода определения плановых опознаков. Точность измерений. Ошибки определения координат точек. Определение склонений магнитной стрелки (число определений, точность).

Соответствие точности работ действующим требованиям.

§ 84. Высотные съемочные сети. Назначение сетей. Густота и схемы высотных сетей на съемочных участках, трапециях, каркасах, маршрутах, снимках. Рабочее техническое проектирование. Выбор опознаков, точность опознавания, применение маркировки, контроль опознавания. Определение урезов воды гидрографической сети. Приведение урезов воды к меженному уровню на дату аэрофотосъемки. Метод определения высот и планового положения точек высотных сетей. Инструменты. Длины сторон и ходов, невязки. Полученные и допустимые ошибки высот. Закрепление точек.

Аэрорадионивелирование. Использование ведомственных работ по высотному обоснованию (технические нивелировки, профили и т.д.). Соответствие точности работ действующим требованиям.

Плановая и высотная подготовка фототеодолитом

Барометрическое нивелирование

§ 85. Схема планово-высотного обоснования. Размещение фотоузлов, их типы. Техническая характеристика фототеодолитов. Геодезические определения координат и отметок фотостанций и их точность. Камеральная обработка фототеодолитной съемки, методы учета поправок в координаты точек фотоснимков. Переопознавание точек. Точность координат и отметок точек, определенных фототеодолитом (в зависимости от расстояний). Обеспеченность точками сгущения (наличие мертвых зон). Контроль определения.

§ 86. Барометрическое нивелирование. Метод работ. Приборы (характеристика, периодичность исследования нульпунктов, точность отсчетов). Учет равновесия атмосферы.

Обработка барометрических наблюдений. Точность определения высот точек и контроль их определения.

Дешифрирование аэроснимков, съемка контуров и рельефа

§ 87. Методы дешифрирования (сплошное полевое, маршрутное полевое, камеральное). На чем выполнялось дешифрирование (фотопланы, фотосхемы площадные или маршрутные, приведенные к масштабу аэрофотоснимки и т.д.). Приборы для дешифрирования. Протяженность маршрутов полевого дешифрирования в погонных километрах в среднем на трапецию. Особенности дешифрирования гидрографической сети, почвенно-растительного покрова. Методика аэровизуального дешифрирования.

Основные и вспомогательные картографические материалы, использованные при дешифрировании. Редакционные работы. Особенности в характере изображения отдельных элементов местности. Дешифрирование на фотопланах и досъемка не изобразившихся на них контуров. Соответствие точности работ действующим требованиям.

Особенности дешифрирования при комбинированной съемке и нанесение контуров при мензульной съемке.

§ 88. Метод съемки. Рисовка рельефа при комбинированной и мензульной съемках. Масштаб, сечение рельефа. Основа, на которой произведены работы (фотоплан, чистая основа, светокопия с карты и т.д.). Использование материалов ранее исполненных съемок.

Методика проложения съемочных ходов. Инструменты. Протяженность ходов в среднем на трапецию, точность ходов. Определение склонения магнитной стрелки. Контроль и его результаты.

Схема исполненных полевых топографических работ с выделением трапеций, заснятых различными методами, и схема сечений рельефа (прил.128 и 129).

Камеральные работы

§ 89. Изготовление фотопланов (фотосхем). Построение плановых фотограмметрических сетей и их редуцирование. Трансформирование аэроснимков, учет рельефа при трансформировании (высоты зон). Применяемые приборы. Монтаж фотопланов и фотосхем (в том числе по зонам), оценка точности монтажа по избыточным плановым точкам, по порезам, по сводкам (если не применялась графическая фототриангуляция, то описание дается согласно указаниям § 90). Схема расположения изготовленных фотопланов (может совмещаться со схемой топографических работ, прил.128).

§ 90. Фотограмметрическое сгущение планово-высотного геодезического обоснования.

а) Построение планово-высотных сетей на универсальных приборах. Составление рабочего проекта сгущения. Варианты построения сетей (четные и нечетные аэроснимки, прямые и обратные направления), длины секций, схемы расположения опознаков. Изготовление диапозитивов. Общая характеристика абсолютной и разностной деформации фотоматериала и ее определение. Контроль показаний статоскопа, вычисление систематических разностей продольных углов наклона, идентификация и накладка точек.

Универсальные приборы и их исследование (число исследований, методы). Стабильность и точность приборов. Методика развития сетей. Горизонтальный и вертикальный масштабы, учет показаний статоскопа, радиовысотомера, углов упреждения, абсолютной и разностной деформации диапозитивов. Геодезическое ориентирование сетей. Редуцирование сетей в плане. Увязка сетей в плане и по высоте. Оценка точности построения сетей по избыточным геодезическим точкам и сходимости высот общих точек в межмаршрутных перекрытиях (прил.133).

Контрольные операции, процент выпадения геодезических точек (прил.134); качество маркировки и опознавания по результатам сгущения.

б) Построение планово-высотных сетей аналитическим методом.

Алгоритм. Схема геодезического обоснования. Стереоскопические компараторы: тип, точность, результаты исследований. Методика измерений координат точек аэроснимков (диапозитивов), контроль измерений, идентификация точек. Составление информации. Использование показаний статоскопа и радиовысотомера. Электронно-вычислительная машина (ЭВМ). Анализ результатов вычислений на ЭВМ. Увязка координат и высот точек по смежным маршрутам.

Оценка точности построения сетей и другие сведения, требуемые п.а) настоящего параграфа.

Примечание. При оценке точности используются значения средних ошибок. При переходе к средним квадратическим ошибкам можно пользоваться приближенной формулой

$$m = 1,25Q_{\text{ср}}.$$

§ 91. Составление оригинала карты. Типы приборов, их точность. Ориентирование стереопар и его точность. Методика рисовки рельефа и нанесения геодезических пунктов. Особенности генерализации. Учет растительного покрова. Редакционные работы. Увязка высот гидрографической сети, приведение к межени. Особенности применения условных знаков. Использование материалов старых съемок. Контрольные операции. Оценка качества работ.

Примечание. При рисовке рельефа на СТД-2 дополнительно описывается методика перенесения горизонталей на фотоплан, а при составлении карты с помощью одиночного проектора указывается средняя высота зоны трансформирования.

§ 92. Оформление оригиналов карт. Способ оформления (черчение или гравирование). Перечень материалов, сдаваемых в результате подготовки к изданию.

Редакционные работы. Организация корректуры. Контроль и приемка работ.

Сводка по сторонам трапеций

§ 93. Результаты сводок по сторонам трапеций. Типичные расхождения ситуации при сводке, несведенные контуры съемок разных лет, геодезическое обеспечение свободных рамок объекта работ.

ПРОГРАММА ОТЧЕТА О РАБОТАХ ПО ОБНОВЛЕНИЮ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ И ПЛАНОВ

Общие сведения

§ 94. Название организации, производившей обновление карт и планов на объекте, объемы работ в трапециях и квадратных километрах по масштабам съемок (прил.3). Год обновления. Административная принадлежность района работ.

Методика, принятая при обновлении. Инструкции, наставления, условные знаки, технические проекты, служившие руководством при производстве работ.

Схема в масштабе 1:1000000-1:2000000 (в зависимости от величины объекта), на которой показываются граница объекта, масштаб участков обновления, номенклатура листов карты масштаба 1:100000, а за границей объекта надписываются названия смежных объектов (с указанием масштаба), картографирование которых закончено или выполняется (прил.124).

§ 95. Краткая физико-географическая и экономическая характеристика района работ и типичные изменения в ситуации, происшедшие с момента создания карт и планов до их обновления.

Топографо-геодезические работы прошлых лет и исполненные вновь

§ 96. Характеристика плановой и высотной геодезической основы, использованной при обновлении карт и планов, точки съемочной сети, определенные в период обновления.

Каталоги, схемы, формуляры, использованные при обновлении.

Обследование и восстановление пунктов геодезической основы и сведения о сохранности их. Краткое заключение о соответствии геодезической основы установленным требованиям. Указать отчеты, в которых детально изложена характеристика геодезической основы.

Схема плановой и высотной геодезической основы (прил.130).

§ 97. Содержание и качество материалов съемок, подлежащих обновлению (масштаб, сечение рельефа, кем и когда исполнены, каким методом, в соответствии с какими наставлениями и условными знаками).

Перечисленные сведения систематизируются в ведомости. Ссылка на технические отчеты, характеризующие точность и метод создания обновленных топографических карт и планов.

Схема обновленных карт и планов (прил.131).

§ 98. Основные ведомственные картографические материалы, использованные при обновлении карт и планов (лоцманские карты, планы лесных организаций, схемы административных границ, справочные материалы ведомств и т.д.).

§ 99. Аэрофотосъемочные работы, использованные для обновления (приводятся сведения в объеме § 81).

Камеральные работы

§ 100. Метод обновления: по светокопиям на прозрачных пластиках, по новым или старым фотопланам, по черным, рыжим (аммиачным) или синим светокопиям с оригиналов.

Методика изготовления новых фотопланов. Данные, использованные для построения геодезической основы (пункты триангуляции и полигонометрии, плановые опознаки прежней и новой привязки, контурные точки с обновляемых карт). Перенос плановых опознаков и контурных точек с материалов прежней аэрофотосъемки на материалы новой.

Построение плановых фотограмметрических сетей, редуцирование и увязка их.

Методы трансформирования в зависимости от рельефа местности. Монтаж мозаичных фотопланов. Применяемые инструменты, методы и точность работ. Если фотопланы не изготовлялись, описываются методы приведения аэроснимков к масштабу карты.

§ 101. Камеральные работы, выполненные при обновлении. Методы переноса рельефа с обновляемых материалов на вновь изготовленные фотопланы, способы переноса ситуации с аэроснимков на обновляемые материалы.

Камеральное исправление контуров карты или плана по современным аэрофотоснимкам и выявление площадей и объектов, подлежащих полемому дешифрированию.

Полевые работы

§ 102. Виды, содержание и методы работ, выполненных при обновлении контуров и рельефа. Сечение рельефа.

Контроль переноса горизонталей на фотопланы, степень полевого обследования изображения рельефа, досъемка его. Методы определения склонения магнитной стрелки (определялось вновь или вводилась поправка в прежние определения).

Использование ведомственных картографических материалов.

Степень полевого обследования ситуации.

Схема обновленных участков карт и планов по масштабам и видам обработки в зависимости от сечения рельефа (прил.132).

Редакционные работы при составлении карт.

Примечание. Если при обновлении карт и планов выполнялись топографические съемки, то их описывают по программе отчета о топографических работах.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Оформление титульного листа

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ
при Совете Министров СССР**

Предприятие N 7

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
О ТРИАНГУЛЯЦИИ И ПОЛИГОНОМЕТРИИ
2, 3 и 4 КЛАССОВ ОЛЬХОВСКОГО ОБЪЕКТА
1964, 1965 гг.**

Главный инженер предприятия

(Юров С.И.)

Начальник ОТК

(Маркин В.И.)

Схема звеньев триангуляции и полигонометрии 1 класса



МАСШТАБ 1:5000000

Условные обозначения

- === Звенья триангуляции 1 класса, ранее исполненные
- Звенья полигонометрии 1 класса, ранее исполненные
- ==== Звенья триангуляции 1 класса, проложенные вновь
- Звенья полигонометрии 1 класса, проложенные вновь
- ⊕ Базисные сети (базисные стороны), ранее исполненные
- ⊙ Базисные сети (базисные стороны), построенные вновь


Объем исполненных работ

№ по порядку	Процессы работ	Единица измерения	Объем исполненных работ по годам			
			1960	1961	1962	Всего
1	2	3	4	5	6	7
1	Триангуляция					
	Обследование пунктов триангуляции	пункт	314	17	-	331
	Ремонт пунктов триангуляции					
	1 класса	"	4	-	-	4
	2 "	"	11	-	-	11
	3 "	"	14	-	-	14
	Постройка пунктов					
	1 класса	"	10	5	7	22
	2 "	"	-	85	60	145
	3 "	"	-	130	156	286
	4 "	"	57	421	-	478
	Наблюдения на пунктах					
	1 класса	"	18	11	16	45
	2 "	"	72	93	39	204
	3 "	"	89	129	82	300
	4 "	"	-	194	284	478
2	Астрономические определения	"	3	1	-	4
3	Измерение базисных сторон в сети 2 класса	"	-	2	-	2
Примечание. Описание и результаты астрономических определений и измерений базисных сторон даются в специальных отчетах.						
4	Нивелирование I (II) класса					
	Рекогносцировка трассы	км	450	-	-	450
	Закладка фундаментальных реперов					

	I типа	репер	6	2	-	8
	II типа	"	1	-	-	1
	Закладка грунтовых реперов					
	рядовых	"	40	30	-	70
	скальных	"	-	1	-	1
	Закладка стенных марок	"	32	28	-	60
	реперов	"	34	30	-	64
	Нивелирование I класса	км	-	-	698,0	698,0
	Нивелирование в узлах смыкания	"	-	-	7,8	7,8
	Привязки и перекрытия нивелирования II класса	"	-	-	5,1	5,1
5	Нивелирование III (IV) класса					
	Рекогносцировка	км	1000	-	-	1000
	Закладка рядовых грунтовых реперов	репер	200	1000	150	1350
	Закладка стенных реперов	"	100	800	250	1150
	Нивелирование	км	100	7000	2900	10000
	Обследование нивелирных знаков	репер	-	106	-	106
6	Топографическая съемка в масштабе 1:25000					
	Плановая привязка снимков	<u>трапеция</u> км ²	<u>120</u> 9500	-	-	<u>120</u> 9500
	Комбинированная съемка в масштабе 1:25000 с сечением рельефа через 5 м	<u>трапеция</u> км ²	-	-	<u>20</u> 1600	<u>20</u> 1600
	Высотная подготовка	"	<u>100</u> 7900	-	-	<u>100</u> 7900
	Дешифрирование контуров:					
	а) сплошное	"	<u>50</u> 3950	-	-	<u>50</u> 3950
	б) маршрутное	"	<u>50</u> 3950	-	-	<u>50</u> 3950
	в) камеральное	"	-	<u>50</u>	-	<u>50</u>

				3950		3950
	Стереотопографическая съемка в масштабе 1:25000 с сечением рельефа через 5 м	"	-	<u>50</u> 3950	<u>50</u> 3950	<u>100</u> 7900
	Подготовка карт к изданию	"	-	-	<u>120</u> 9500	<u>120</u> 9500
7	Обновление топографических карт в масштабе 1:25000					
	Плановая привязка снимков	<u>трапеция</u> км ²	<u>200</u> 16000	-	-	<u>200</u> 16000
	Комбинированная съемка в масштабе 1:25000 с сечением рельефа через 5 м	"	-	<u>25</u> 2000	-	<u>25</u> 2000
	Дешифрирование контуров:	<u>трапеция</u> км	<u>175</u> 14000	<u>175</u> 14000	-	<u>35</u> 28000
	Перенос рельефа и контуров на фотопланы	"	-	<u>75</u> 6000	<u>100</u> 8000	<u>175</u> 14000
	Подготовка карт к изданию	"	-	-	<u>200</u> 16000	<u>200</u> 16000

Схема исходной основы Кумской сплошной сети триангуляции 1 класса



Условные обозначения



Звено триангуляции 1 класса



Базисная сеть триангуляции 1 класса



Базисная сторона триангуляции 1 класса



Астрономический пункт



Граница объекта

Сведения о построенных геодезических знаках

Название звена	Число знаков			Высота до столика, м	
	простые пирамиды	простые сигналы	сложные сигналы	наибольшая	средняя
Углино-Кирово	-	-	21	47	33
Арык-Джамбет	6	10	1	17	7

Примечание. Для сетей триангуляции, полигонометрии и аналитических сетей I и II разрядов вместо названий звеньев даются классы или разряды, наименование и шифр объекта.

Список совмещенных пунктов и сведения о перезакладке центров

N по порядку	Название звена и местоположение пункта (номенклатура карты масштаба 1:100000)	Название совмещенного пункта		Название старой триангуляции, класс, организация и год производства работ	Оставленный старый центр и его тип или заложенный новый, его тип и номер марки	Совмещение нового Центра со старым	
		новое	старое			в плановом положении	по высоте верхняя марка нового центра выше или ниже верхней марки старого центра
1	2	3	4	5	6	7	8
1	О-39-40 Арык-Джамбет	Петрово	То же	Триангуляция III класса Арык-Чимково Каз. НКЗ ¹ , 1933 г.	Заложен новый, тип I N 124	Совмещен точно	Ниже на 0,29 м
2	То же	Ак-Кудук	Ак-Кудук	То же	Заложен новый, тип I N 4213	Совмещен приближенно, заложен на месте уничтоженного центра	
3	N-40-12 Углино-Кирово	Семеново	Колх. им. Коминтерна	Основной ряд триангуляции II класса Двор-Залесский ВТО-ГиГР ² , 1934	Оставлен старый, тип 37 без номера		

				г.			
--	--	--	--	----	--	--	--

Примечания: 1. Казахский народный комиссариат земледелия.

2. Всесоюзный трест основных геодезических и гравиметрических работ. Для сетей триангуляции 1, 2, 3, 4 классов графа 2 исключается, в графах 3 и 4, кроме названия пункта, приводится класс триангуляции. Совмещенные пункты группируются по трапециям, номенклатура которых дается в графе 5.


Приложение 7

Список инструментов и их основные постоянные

Тип и номер инструмента	Главная труба			Диаметр круга, мм		Цена деления барабана микроскоп-микрометра или оптического микрометра, сек		Цена деления окулярного микрометра, сек		Цена деления уровня, сек	
	фокусное расстояние, мм	диаметр объектива, мм	увеличение	горизонтального	вертикального	горизонтальн. круга	вертикального круга	главной трубы	поверительной трубы	накладного или при алидаде горизонтального круга	при алидаде вертикального круга
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ТТ2"/6"											
N 66554, 73511, 4112	520	65	43	220	160	2	6	0,98-0,99	0,98-1,01	2,2-2,5	8,7-9,9
ОТ-02			65	275							
N 9075, 9084, 9098	350	60	30	140	90	0,2	0,2	-	-	5,8-6,7	10,2-11,7
			40								

Приложение 8

График ошибок диаметров круга триангуляционного теодолита ТТ2"/6" N 8542



Примечание. График строят только для инструментов, применявшихся на триангуляции и полигонометрии 1 класса.

Сведения о распределении измерений по объектам наведения и о числе повторных приемов

Название звена или сети	Число измеренных приемов из них повторных			Процент повторных приемов
	на гелиотропы	на фонари	на предметные визирные цели	
1	2	3	4	5
Звено Узынь-Чагыл	$\frac{511}{59}$	$\frac{730}{131}$		18,1
Кумкая сеть	-	-	$\frac{1294}{224}$	22,0

Примечание. При явно выраженном разграничении объектов наведений таблицу следует составлять для световых и предметных визирных целей отдельно.

Характеристика качества угловых измерений на пунктах звеньев (сетей) 1 класса

Название звена, сети	Число всех треугольников	Число треугольников с невязками				Невязки треугольников, сек		Сумма невязок треугольников, сек		Средняя квадратическая ошибка измеренного угла, сек, вычисленная по формуле $m = \sqrt{\frac{\sum \omega^2}{3n}}$	Свободные члены условных уравнений			
		от 0" до 1"	от 1" до 2"	от 2" до 3"	свыше 3"	наибольшая	средняя	положительных	отрицательных		базисов, в единицах 6-го знака логарифма		азимутов, сек	
											вычисленный	допустимый	вычисленный	допустимый
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Узынь-Чагыл	22	14	8	-	-	+1,86	0,83	10,72	7,44	±0,56	+13,0	±13,5	-	±5,47

Примечание. Формулы для подсчета допустимых свободных членов условных уравнений приводятся в тексте.

Свободные члены условных уравнений вычисляются по наивыгоднейшим кратчайшим расстояниям между базисными сторонами только по измеренным углам.

Характеристика качества угловых измерений в базисных сетях

Название базисной сети	Число треугольников	Невязки треугольников, сек	Свободные члены боковых условий, в единицах 7-го знака логарифма	Средняя квадратическая ошибка единицы веса*, сек	Ошибки выходной стороны	
					в единицах 7-го знака логарифма	относительная
1	2	3	4	5	6	7
Сергеевская	4	-0,08; +0,03 +0,33; +0,22	+5,6	±1,52	+1,7	1:462000
Кировская	4	+0,16; -0,59 +0,15; -0,90	-3,0	±1,60	-2,8	1:355000

* За единицу веса принят угол, измеренный одним приемом.

Характеристика качества угловых измерений на пунктах сплошной сети Кумского объекта по свободным членам полюсных условных уравнений

Класс	Всего вычисленных полюсных условных уравнений	Число свободных членов полюсных условий			больше вычисленных по формуле $3\mu\sqrt{\sum\delta^2}$
		меньше вычисленных по формуле $1,25\mu\sqrt{\sum\delta^2}$	в интервале		
			от $1,25\mu\sqrt{\sum\delta^2}$ до $2,5\mu\sqrt{\sum\delta^2}$	от $2,5\mu\sqrt{\sum\delta^2}$ до $3\mu\sqrt{\sum\delta^2}$	
1	2	3	4	5	6
1	248	188	55	5	-

Примечания: 1. При значении полюсного условия, более допустимого, дается наименование этого полюса.

2. При вычислении свободных членов принято $\mu = \pm 0",7$.

**Таблица измеренных горизонтальных направлений и зенитных расстояний
для пунктов звеньев триангуляции 1 класса**

№ по порядку	Название пункта, тип знака, высота инструмента и общая высота, м, над верхней маркой центра, тип центра и номер марки	Название направления, расстояние до ориентирного пункта и тип его центра	Измеренное и приведенное к центру направление	Вес и средняя квадратическая ошибка направления, уравненного на станции, сек	Измеренное зенитное расстояние	Высота места наведения над верхней маркой центра, м	Кто и когда: 1) рекогносцировал, 2) строил, 3) наблюдал и каким инструментом производил наблюдения
1	2	3	4	5	6	7	8
Звено Акулово-Головино							
1	Головино, сигн. 24, 81 28, 23 I N 534	Ключи Черное Храпки Ключи Черное Ориентирный пункт N 1, 437 м; 16 Ориентирный пункт N 2, 541 м; 16	00 00 00, 00 50 43 36, 18 94 50 46, 90 00 00 00 50 43 36 63 56 24 98 17 37	36 $\pm 0,20$	90 04 55 90 06 28 90 05 53	28,02 28,42 31,16	1) М.А.Андреев в 1956 г. 2) А.Г.Костиков в 1956 г. 3) И.В.Афанасьев, ТГ2"/6" N 6277 18-20 сентября 1956 г.
2	Ключи, сигн. 24, 56 28, 02	Чижово Черное Головино	00 00 00, 00 53 21 59, 54 112 44 42, 62	36 $\pm 0,36$	89 59 58 90 01 11 90 04 03	20,10 28,42 28,23	1) М.А.Андреев в 1956 г. 2) И.Ф.Леваков в 1956 г.

32						
б/Н	Чиждово	00 00 00				3) Д.В.Маслов, ТТ2"/6" N 66554 7-20 мая 1957 г.
	Черное	53 21 59				
	Ориентирный пункт 480 м; 16	246 00 18				
Наблюдения по звену Кирово-Кашино						
23, 17	Головино	00 00 00, 00	24			3) И.В.Афанасьев, ТТ2"/6" N 62774 6-10 сентября 1956 г.
26, 64	Федорово	40 46 53, 08	±0,22			
	Жирово	110 45 30, 91				
	Чулково	165 51 11, 81				

Примечания: 1. Если измерена высота знака над другой точкой центра, то об этом делается в графе 2 соответствующее указание.

2. Для пунктов 3 и 4 классов горизонтальные направления выписываются до 0", 1.

Схема звена триангуляции 1 класса Акулово-Головино





Схема звена полигонометрии 1 класса Карасево-водный








Приложение 14

Условные обозначения

— Сторона триангуляции 1 класса

□ Пункт полигонометрии

	Сторона полигонометрии 1 класса		Астропункт
	Неизмеренная сторона полигонометрии 1 класса		Пункт триангуляции
	Базис		

Приложение 15

Таблица измеренных углов для пунктов базисных сетей триангуляции 1 класса

Название пункта, тип знака	N угла	Число приемов	Измеренный и приведенный к центру угол ° ' "	Средняя квадратическая ошибка измеренного угла, сек	Кто, каким инструментом и когда производил наблюдения	Кто и когда: 1) рекогносцировал, 2) строил
1	2	3	4	5	6	7
Сергеевская базисная сеть						
Горка, сигн.	1-2	8	12 40 44,54	±0,02	Б.П.Баранов, теодолит	1) В.В.Муфель в 1936 г.
	1-3	16	41 58 49,58	0,01	"Геодезия" N 73511,	2) И.В.Решетников в 1936 г.
	2-3	8	29 18 05,01	0,02	2-3 апреля 1937 г.	
Восточный, сигн.	1-2	8	87 10 55,49	0,01	То же	То же
	1-3	16	124 16 26,45	0,00	5-9 апреля 1937 г.	
	2-3	8	37 05 31,36	0,01		

Приложение 16


Таблица уравненных на станции горизонтальных направлений и измеренных зенитных расстояний для пунктов базисных сетей триангуляции 1 класса

Название пункта, тип знака, высота инструмента и общая высота, м, над верхней маркой центра, тип центра и номер марки	N направления	Название направления, расстояние до ориентирного пункта и тип его центра ° ' "	Уравненное на станции и приведенное к центру направление ° ' "	Вес уравненного на станции направления	Средняя квадратическая ошибка уравненного на станции направления, сек	Измеренное зенитное расстояние ° ' "	Высота места наведения над верхней маркой центра, м
---	---------------	---	---	--	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8
Сергеевская базисная сеть							
Горка, сигн. 14,31 17,80 28 N 3847	1	Западный	○○○	40,0	±0,01	90 00 17	20,25
	2	Житова	12 40 44,55	20,0	0,01	90 01 01	18,12
	3	Восточный	41 58 49,58	40,0	0,01	90 01 18	18,94
Восточный, сигн. 15,21 18,94 I N 3849		Ориентирный пункт, 554 м; 10	173 08 04				
	1	Горка	○○○	40,0	0,11	89 59 54	17,80
	2	Западный	87 10 55,33	20,0	0,16	90 01 21	20,25
		Житова	124 16 26,53	40,0	0,11	90 01 54	18,12
		Ориентирный пункт, 496 м; 11	190 58 07				

Приложение 17

Схема Сергеевской базисной сети




Алфавитный список пунктов триангуляции и полигонометрии

Название пункта, тип знака	Класс	Местоположение пункта (номенклатура л с-та* карты масштаба 1:100000)	Порядковый номер пункта	
			в таблице горизонтальных направлений	о списке со-вмещенных пунктов
1	2	3	4	5
Акимовщина, пир.	1	N-38-76	28	
Алексеевка, сигн.	2	N-38-87	62	
Алексеево, сигн.	2	N-38-65	3	27
Андреевка (Вареный), пир.	1	N-38-87	15	
Анновка, пир.-штатив	1	N-38-90	140	11

* Текст соответствует оригиналу. – Прим.ред.

Схема сети триангуляции 1 класса Омутского объекта











Условные обозначения



Сторона сети 1 класса



Направления на пункты смежных объектов

	Сторона ряда триангуляции 1 класса
	Базисная сторона
	Сигнал
	Тур
	Пирамида-штатив
	Пирамида
	Местный предмет
	Астропункт

2	Пит, сигн. 18,93 22,15 1 N 150	89 13 46,24	36 ±0,2 8	22 867,342	±46	21,84 +0,35	Гоша	000	-	1) Друтман Г.В. в 1958 г. 2) Абалмасов П.А. в 1959 г. 3) Сарымов С.Д. теодолитом ТТ 2"/6" N 3895 2-4 августа 1960 г. 4) Петров С.К. светодальнометром ЭОД-1 N 5674 10-13 августа 1960 г.
							Ориентирный пункт N 1; 10	95 16 12	523	
							Ориентирный пункт N 2; 10	274 36 18	570	
3	Линево, сигн. 23,16 27,45 1 N 151	178 11 43,61	36 ±0,20				Пит	000	-	То же
							Ориентирный пункт N 1; 16	15 13 18	471	
							Ориентирный пункт N 2; 16	78 10 36	500	

Список исходных пунктов

№ по порядку	Название пункта	Местоположение пункта (номенклатура листа карты масштаба 1:100000)	Тип центра	Разность значений одноименного угла из наблюдений звена 1 класса в 1960 и в 1965 г.г., сек
1	2	3	4	5
1	Карасево	Звено Карасево-Водный N-41-6	26	-2,01
2	Водный	N-41-79	32	+0,84

Примечание. После таблицы в тексте приводятся сведения о перезакладке или дозакладке ранее заложённых центров. Причина перезакладки. Приводится перечень пунктов 1 класса, расположенных на объекте работ, центры которых утрачены, а также перечисляются пункты 1 класса, над центрами которых постройка знака невозможна.

Список общих пунктов

№ по порядку	Название общего пункта смежных сетей триангуляции	Местоположение пункта (номенклатура листа карты масштаба 1:100000)	Тип центра	Разность значений одноименного угла на смежных объектах, сек
1	2	3	4	5
Гайский объект, предприятие N 7, 1960 г.				
1	Пестово	O-40-124	1	1,24
2	Дьяково	N-40-4	37	0,15


Примечание. После таблицы приводятся сведения о перезакладке или дозакладке центров при создании данной сети. Если центр не сохранился, то приводятся сведения о замене пункта и дополнительных измерениях. Перечень пунктов, на которых выполнены дополнительные угловые измерения.

**Таблица астрономических азимутов или горизонтальных направлений,
измеренных на восстановленных пунктах**

№ по порядку	Название пункта, класс (по старой классификации), тип установленного знака и его общая высота, м, тип центра и номер марки	Название направления, класс и расстояние до ориентирного пункта, тип его центра	Значение астрономического азимута ° ' "	Точность определения азимута, сек	Значение измеренного горизонтального направления, приведенного к центру ° ' "	Сведения об изменении ранее заложенного центра
1	2	3	4	5	6	7
1	Пасека, II кл., пир. 5,6 39 без номера	Кедровка, III кл. Ориентирный пункт N 1, 496 м; 16 Ориентирный пункт N 2, 504 м; 16 Семеновка, III кл.	0-37-56		000 18 34 42 193 02 17 204 15 16	Центр оставлен старый - тип 39, дополнительно заложен опознавательный монолит
2	Петрово, III кл. пир. 7,3 53 N 1296	Ориентирный пункт N 1 510 м; 10 Ориентирный пункт N 1 Ориентирный пункт N 2, 518 м; 10	60 17 12	±10	 000 163 15 34	То же, тип 53

Примечание. Классы пунктов надписываются римскими или арабскими цифрами в соответствии с инструкциями, действовавшими в период определения пунктов.

пунктов триангуляции на Кумском объекте



Условные обозначения


- △ Восстановленный пункт триангуляции прошлых лет
- ★ Несохранившийся пункт
- Граница объекта

Класс триангуляции, название базиса	Число треугольников	Число треугольников с невязками				Невязки треугольников, сек		Сумма невязок треугольников, сек		Средняя квадратическая ошибка угла, вычисленная по формуле $m = \sqrt{\frac{\sum \omega^2}{3n}}$, сек	Свободные члены условных уравнений			
		от 0" до 1"	от 1" до 2"	от 2" до 3"	более 3"	наибольшая	средняя	положительных	отрицательных		базисов, в единицах 6-го знака логарифма		азимуты, сек	
		вычисленный	допустимый	вычисленный	допустимый									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	376	265	97	14	-	+2,89	0,72	130,8	140,9	±0,52	-	-	-	-
3	250	110	81	44	15	-4,67	1,34	170,4	165,9	±0,95	-	-	-	-
Курган-Николаевка, 2	20	12	6	2	-	+3,03	0,92	15,8	11,7	±0,67	+15,2	±17,4	-4,7	±7,2

Примечания: 1. При наличии невязки, превышающей допустимую, даются наименования вершин треугольников и их невязки.





2. Число граф невязок треугольников приводится в зависимости от класса триангуляции.








3. Свободные члены азимутальных и базисных условий в сети вычисляются по кратчайшим и независимым направлениям между выходными сторонами.



Примечание. Масштаб схемы может быть увеличен до 1:200000 в зависимости от длин сторон сети триангуляции

Условные обозначения:

-  Сторона триангуляции 1 класса
-  Сторона триангуляции 2 класса
-  Сторона триангуляции 3 класса
-  Сторона триангуляции 4 класса

	Базис (базисная сторона)
	Сигнал
	Тур
	Пирамида
	Пирамида-веха
	Местный предмет
	Астропункт

Приложение 27

Список базисов (базисных сторон) и сторон полигонометрии

№ по порядку	Название базисов (базисных сторон) и сторон полигонометрии, их местоположение (номенклатура листов карты масштаба 1:100000)	Класс триангуляции или полигонометрии	Длина, км	Фамилия и инициалы начальника партии
1	2	3	4	5
1	Головинский (N-41-62,74)	1	9,9	Черменский Н.А.
2	Сергеевский (N-40-15)	2	6,4	То же

Приложение 28

Сведения о передаче высот на базисные пункты

Базис или базисная сторона	Конечный пункт базиса или базисной стороны	Высота светового или радиодальномера и отражателя над верхней маркой центра, м	Тип центра и номер марки	Дата начала и окончания измерения	Передача отметок на базисные пункты		Длина хода, км	Превышение центра пункта над исходным высотным знаком, м
					Сведения об исходном высотном пункте	Высота исходного пункта относительно нуля Кронштадтского футштока, м		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Сергеевский	Западный конец базиса	-	24, б/Н	1958 г. 1/VII	Гр. реп. N 12 линии нивелирования III класса Баитунас-Мачат, Геологоразведочной конторы "Эмба-нефть", 1940 г.	-20,883	7,4	+17,356
	Восточный конец базиса	-	28, б/Н	12/VII	То же, гр. реп. N 15	-8,331	15,2	+15,429
Головинский	Храпки	24,32	1, N 1743	24-28/V	Оба пункта включены в нивелирную сеть Бирского объекта, проложенную в 1956-1958 гг.			
	Головино	30,21	1, N 1894	24-28/V				

Примечания: 1. Первым для каждого базиса в таблице приводится пункт, от которого начаты измерения или на котором устанавливался свето- или радиодальномер.

2. После таблицы приводятся чертежи центров.

Приложение 29

Эталонирование проволок и перечень измеренных ими базисов

N комплекта проволок	Номера проволок, входящих в комплект	Дата эталонирования	Организация, производившая эталонирование	Название базисов, измеренных в период между смежными эталонированиями
1	2	3	4	5
1	139, 143, 144, 713, 714, 835, 977	Апрель 1958 г.	ЦНИИГАиК	Сергеевский, Головинский, Илимский, Мансийский
		Июль 1958 г.	То же	
		Ноябрь 1958 г.	"	
2	721, 715, 972, 971	Июль 1959 г.	"	Памский, Таборский
		Декабрь 1959 г.	"	

Приложение 30

Результаты эталонирования проволок

№ проволоки	Дата эталонирования	Число приемов	Средняя температура эталонирования	Длина проволоки при $t = +20\text{ }^{\circ}\text{C}$, м+мкм	Расхождения между двумя смежными эталонированиями, мкм
1	2	3	4	5	6
139	1945 год				
	1. Апрель	6	+17,9 °С	24+26	-22
	2. Июль	7	+19,5	" +4	+31
144	3. Ноябрь	6	+18,0	" +35	
	1. Апрель	8	+17,0	" +526	+16
	2. Июль	7	+19,5	" +542	+15
971	3. Ноябрь	6	+18,0	" +557	
	1. Июль	6	+18,6	" +1485	-17
	2. Декабрь	6	+17,2	" +1468	

Приложение 31

Длины проволок, принятые для вычисления базисов

№ по порядку	Название базиса	Длины проволок при $t = +20\text{ }^{\circ}\text{C}$					
		№ 139	№ 143	№ 144	№ 713	№ 714	№ 835
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сергеевский	24 м +15 мкм	24 м -462 мкм	24 м +5 мкм	24 м +2074 мкм	24 м +880 мкм	24 м +774 мкм
2	Головинский	24 м +15 мкм	24 м -462 мкм	24 м +5 мкм	24 м +2074 мкм	24 м +880 мкм	24 м +774 мкм

Приложение 32

Значения термических коэффициентов проволок

№ прово-	Год опреде-	Кем и где опре-	Температурный	Значения термических коэф-
----------	-------------	-----------------	---------------	----------------------------

локи	ления	делены	диапазон (градусы Цельсия) от _____ до _____	фициентов, мкм		
				α	β	γ
1	2	3	4	5	6	7
139	1952	ЦНИИГАиК, Москва	-4 +48	+2,5	-0,051	+0,00126
714	1952	"	-10 +48	-3,0	+0,045	+0,00104

Приложение 33

**Результаты определения постоянных поправок светодалномеров,
масштабных частот генераторов и волномеров**

Тип и номер свето- далномера, завод- изготовитель (фирма), год выпуска	Дата опреде- ления	Постоянная поправка, м		Частоты генераторов				
		1-й диапа- зон	2-й диапа- зон	дата опреде- ления	2,5 мГц	100 кГц	5 кГц	волномер
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Светодалномер ЭОД-1 N 3	1964 г. 30/V	-0,500	-0,500	1964 г. 15/V	2500000,0 Гц	100000,6 Гц	5000,7 Гц	-
ЭОМЗ ЦНИИГАиК, 1960 г.	6/VIII	-0,487	-0,487	15/X	2500000,8 Гц	100000,1 Гц	5 00,1* Гц	-
Светодалномер СВВ-1 N 56	10/X 15/IV	-0,502 -0,397	-0,502 -0,389	13/IV				10 мГц +2 Гц
"Аэрогеоприбор", 1958 г.								

* Соответствует оригиналу. – Прим.ред.

Приложение 34

Таблица несущих частот радиодальномеров

N по по-	Волномер ВСТ-10 N 1976	Примечание
----------	------------------------	------------

рядку					6
	Ведомая I		Ведомая II		
	деление шка- лы	частота (МГц)	деление шка- лы	частота (МГц)	
1	2	3	4	5	6
Радиодальномер РДГ N 506 4026, 1 апреля 1965 года					
1	2,2	2609	3,0	2615	
2	3,6	2625	3,9	2630	
3	4,8	2640	5,1	2645	
4	5,4	2655	5,8	2660	
5	5,8	2670	6,3	2675	
6	6,6	2685	7,1	2690	
7	7,4	2700	7,9	2705	
8	8,0	2715	8,6	2720	
9	8,5	2730	9,2	2735	
10	8,7	2745	9,6	2750	
11	9,2	2760	10,1	2765	
12	9,8	2775	10,9	2780	
13	10,2	2790	11,4	2795	
14	10,5	2805	11,8	2810	
15	10,8	2820	12,3	2825	
16	11,3	2835	13,2	2840	
17	12,1	2850	14,1	2855	
18	12,8	2865	15,1	2870	

Приложение 35

Результаты эталонирования частот

№ по	Тип и номер ра-	Дата и место эта-	Способ эталонирова-	Отклонение частоты,
------	-----------------	-------------------	---------------------	---------------------

порядку	диодальномера	лонирования	ния, эталонная частота, название радиостанции	Гц			
				А	Б	В	Г
1	2	3	4	5	6	7	8
1	РДГ N 506 4026	3.04.1965 г., ЦНИИГАиК	По эфиру с прибором, 10 мГц, РВМ	(отклонений не имеется)			
2	РДГ N 506 4026	10.06.1965 г., Обь- ект работ 3-193	(частоты выставя- лись в номинал)				
3	РДГ N 506 4026	9.09.1965 г., п/я 942	По эфиру "на слух", 10 мГц, РЕС Частотомер "Аван- гард"	< 10	-	-	-
				+8	- 12	+14	+31

Результаты определения "постоянной" радиодальномеров

Тип и номер радиодальномера, завод-изготовитель, год выпуска	Дата определения, число приемов, номер станции	Деления шкалы объемного резонатора ведомой станции																	
		Постоянная "K", см																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
РДГ, N 506 4026, п/я 942, 1964 г.	1965 г.																		
	3-5 мая 12 26-I	<u>2.2</u> +28,5	<u>3.6</u> +25,5	<u>4.8</u> +12,1	<u>5.4</u> +15,1	<u>5.8</u> +15,1	<u>6.6</u> +13,6	<u>7.4</u> +7,6	<u>8.0</u> +6,1	<u>8.5</u> +3,1	<u>8.7</u> +3,1	<u>9.2</u> +6,1	<u>9.8</u> +4,6	<u>10.2</u> +7,6	<u>10.5</u> +4,6	<u>10.8</u> +6,1	<u>11.3</u> -13,4	<u>12.1</u> -5,9	<u>12.8</u> +0,1
	3-5 мая 12 26-II	<u>3.0</u> +14,6	<u>3.9</u> +20,6	<u>5.1</u> +24,2	<u>5.8</u> +24,6	<u>6.3</u> +18,3	<u>7.1</u> +19,3	<u>7.9</u> +15,7	<u>8.6</u> +8,7	<u>9.2</u> +3,3	<u>9.6</u> +0,6	<u>10.1</u> -0,3	<u>10.9</u> -0,2	<u>11.4</u> -1,8	<u>11.8</u> +9,4	<u>12.3</u> +7,6	<u>13.2</u> -17,6	<u>14.1</u> +4,3	<u>15.1</u> +11,7
	17-20 сентября 12 26-I																		
17-20 сентября 12 26-II																			

Примечание. Определения постоянных выполнены на калибровочном базисе ЦНИИГАиК длиной 529,809 м.

Список метеорологических приборов

Тип и номер прибора	Добавочная поправка	
	Дата определения	Величина, мм рт.ст.
1	2	3
Анероид N 11259	1964 г. 15 мая	-0,6
Психрометр N 24121	13 октября	-1,0

Вычисление длин секций базисов (базисных сторон) из полных пролетов

№ проволоки	Направление хода	Средняя температура воздуха при измерении t °С	Сумма разностей отсчетов по шкалам проволоки, мм	Длина секции, не приведенная к горизонту, мм	Уклонения от среднего δ , мм
1	2	3	4	5	6
Сергеевский базис					
29 мая 1958 г. Участок N 1 (40 пролетов)					
					$\Delta_h = -104,33$ мм
139	прямо	+11,7	+126,73	960 126,87	+0,20
835	"	+11,7	+94,75	127,22	-0,175
143	обратно	+11,5	+144,99	126,25	+0,82
713	"	+11,5	+43,22	127,94	-0,87
			Среднее	960 127,07	

**Вычисление длин базисов (базисных сторон) или их третей
из полных пролетов, не приведенных к горизонту**

N трети	N проволоки	Длина базиса или его трети, не приведенная к горизонту, мм	δ	Средние квадратические ошибки, мм	
				m	M
1	2	3	4	5	6
1	139	Сергеевский базис 2832 868,75	-0,37	±1,87	±0,94
	835	869,00	-0,62		
	143	865,70	+2,68		
	713	870,06	-1,68		
2	Среднее	2832 868,38		±1,54	±0,77
	144	2831 235,59	+2,30		
	714	238,75	-0,86		
	139	238,45	-0,56		
	835	238,76	-0,87		
	Среднее	2831 237,89			

**Исходные данные для вычисления поправок за приведение базисов
(базисных сторон) на эллипсоид Красовского**

Название базиса	Длина базиса (стороны), м	Средняя высота базиса относительно нуля Кронштадтского футштока, м	Высота геоида над поверхностью эллипсоида Красовского, м	Широта средней точки базиса (стороны)	Азимут
1	2	3	4	5	6
Сергеевский	9998,6	75,96	2	56°38'	279°06'
Головинский	14799,5	105,51	2	58 03	356 50

**Вычисление окончательных длин базисов (базисных сторон),
измеренных проволоками**

N по порядку	Название базиса (базисной стороны) или отрезка ломаной	Сумма полных пролетов, не приведенных к горизонту, мм	Суммарная поправка за приведение к горизонту, мм	Сумма неполных пролетов, приведенных к горизонту, мм	Суммарная поправка за наклон шкал, несимметрию цепной линии и изменение силы тяжести места измерения базиса относительно места эталонирования проволок, мм	Поправка за приведение базиса на поверхность эллипсоида Красовского, мм	Окончательная длина, мм
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сергеевский	9 989146,30	-1488,34	+11069,76	+0,44	-118,81	9 998 609,35
2	Головинский	14 805812,16	-1637,21	-4540,50	+0,60	-140,45	14 799 484,60

**Ведомость окончательных длин базисных сторон и сторон полигонометрии,
измеренных светодальномерами**

N по порядку	Название измеренной стороны	Измеренная длина стороны D' , м	Поправки, м									Окончательная длина, м
			за центрировку ΔD_c	за редукцию ΔD_r	за фокусировку $\Delta D_{\text{фок.}}$	постоянная отражателя $k_{\text{отр.}}$	постоянная инструмента k	за кризису $D_{\text{сф.}}$	за приведение к горизонту ΔD_α	за редуцирование на референц-эллипсоид ΔD_H	за наклон инструмента ΔD_β	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ивановка-Петровка	23 659,264	+0,002	+0,048	+0,006	- 0,380	- 0,494	+0,002	-0,109	-0,516	0,000	23 657,823

**Ведомость результатов измерений длин базисных сторон
и сторон полигонометрии, выполненных светодальномерами**

Дата измерения	N приема	Диапазон	N нуля и четность	Частота по частотомеру	Приемопередатчик			Отражатель		Домер l , м	Поправка за метеорологические условия $\Delta D_{мет}$, м	Измеренное наклонное расстояние D' , м	v , мм
					температура воздуха по термометру (градусы Цельсия)		исправленное атмосферное давление по anerоиду P_1 , мм рт.ст.	температура воздуха по сухому термометру t_C (градусы Цельсия)	исправленное атмосферное давление P_0 , мм рт.ст.				
					сухому t_C	влажному t_M							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Базисная сторона Ивановка-Петровка													
<u>1964 г.</u> 18-19/VII	1	II	2+	1026	+17,0	+10,2	738,4	+17,4	738,0	+0,227	+0,627	23 659,271	-7
"	2	II	2+	1026	16,8	9,8	738,4	17,0	738,0	236	0,620	273	-9
"	3	II	11-	8146	17,0	10,0	738,4	17,4	738,0	229	0,627	218	+46
"	4	II	11-	8146	17,0	9,8	738,4	17,4	738,0	247	0,627	236	+28
"	5	I	2-	880	17,0	9,7	738,4	17,0	738,0	288	0,622	217	+47
"	6	I	11+	7992	17,8	10,6	738,2	18,2	738,0	244	0,648	322	-58

19-20/VII	7	II	2+	1014	19,4	10,8	738,8	19,8	738,4	152	0,679	242	+22
"	8	II	11-	8151	19,4	11,0	738,8	19,8	738,4	246	0,679	224	+40
"	9	I	2-	877	19,2	10,8	738,8	19,2	738,4	254	0,670	258	+6
"	10	I	2-	877	19,2	11,2	738,8	19,4	738,4	274	0,672	280	-16
"	11	I	11+	7985	18,6	10,9	738,8	19,0	738,4	166	0,660	320	-56
"	12	I	11+	7985	18,2	11,2	738,7	18,4	738,7	170	0,648	312	-48
Среднее											23 659,264	-5	

Приложение 44

Ведомость длин сторон, измеренных радиодальномерами

N приема	Дата и время измерения	Количество несущих частот деления шкалы	Отсчеты на дополнительных частотах					Интервал времени распространения электромагнитных волн τ , н·сек	Средняя температура воздуха по термометру (градусы Цельсия)		Исправленное среднее атмосферное давление по anerоиду P_0 мм рт.ст.	Коэффициент $\mu = \frac{c}{2n}$	Постоянная поправка κ , м	Измеренное наклонное расстояние $D' = \mu \tau_{cp} + \kappa$, м	Уклонение от среднего ν , м
			A+	Б	В	Г	A-		сухому t_c	влажному					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. Сторона Куойка-Пур; РДГ N 506 4026; ст.26-I															
1	9.VII 1965 г. 9 ^h 30 ^m	18 (2,2-12,8)	52,5	59,0	22,5	46,0	48,5	93 051,50	7,5	7,3	738,2	0,1498 484	+0,078	13 943,696	-0,042
2	9 38	17 (3,5-12,8)	49,0	56,5	18,5	44,0	45,5	19	7,8	7,4	738,4	485	0,065	646	+ 08
3	9 50	17 (3,5-12,8)	52,0	59,0	22,5	47,0	49,0	44	9,1	8,8	738,8	480	0,065	637	+ 17
4	10.VII 1965 г. 14 42	15 (5,4-12,8)	49,5	57,0	20,0	43,5	46,0	81	13,9	9,9	749,0	494	0,049	657	- 03
	14 54	17 (3,5-12,8)						72	13,8	9,9	749,0	493	0,065	650	+ 04
	15 07	17 (3,5-12,8)						77	13,5	9,9	749,0	492	0,065	638	+ 16
Среднее														13 943,654	000
2. Сторона Куойка-Сокголох; РДГ N 506 4026; ст.26-II															
1	11.VII 1965 г. 10 ^h 15 ^m	18 (3,0-15,1)	41,5	20,0	26,0	87,0	59,0	121 541,17	8,8	6,0	758,2	0,1498 494	+0,091	18 212,962	-0,028
	21	18 (3,0-15,1)	59,0	38,0	44,0	05,0	77,0	00	8,2	5,6	758,4	494	+0,091	937	- 03
	26	18 (3,0-15,1)	41,0	20,5	26,0	86,5	60,0	81	8,4	5,8	758,6	493	+0,091	896	+ 38

	31	18 (3,0-15,1)	59,5	39,0	44,0	06,0	77,0	91	8,5	5,7	758,6	494	+0,091	923	+ 11
	12 13	17 (3,9-15,1)						77	10,7	7,6	764,2	487	+0,088	964	- 30
	20	17 (3,9-15,1)						56	10,8	7,8	764,2	486	+0,088	921	+ 13
												Среднее		18 212,934	+0,001

Ведомость окончательных длин сторон, измеренных радиодальномерами

N по порядку	Название стороны, N станции	Наклонное расстояние $D' = \mu \tau_{ср} + \kappa$, м	Поправки, м				Окончательная длина, м
			за центрировку		за приведение к горизонту	за редуцирование на эллипсоид Красовского	
			ведущей станции	ведомой станции			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Куойка-Пур ст.26-I	13 943,654	+0,137	-0,056	-0,194	-0,745	13 942,796
2	Куойка-Соктолох 26-II	18 212,934	-0,137	-0,012	-0,314	-1,032	18 211,449

Каталог базисов и базисных сторон

Название базиса или базисной стороны и их местоположение (номенклатура листа карты масштаба 1:100000)	Класс триангуляции	Название конечных пунктов	Высота центра пункта относительно нуля Кронштадтского футштока, м	Длина базиса, приведенная на поверхность эллипсоида Красовского, м	Средняя квадратическая ошибка длины базиса		Относительная ошибка
					мм	миллионная доля длины	
1	2	3	4	5	6	7	8
Сергеевский N-40-15,16	1	Западный конец базиса	76,408	9 998,609	±5,40	±0,54	1:1850000
		Восточный конец базиса	79,517				
Головинский N-41-62,74	2	Храпки	111,392	14 799,485	7,31	0,49	1:2938000
		Головино	113,576				

Результаты измерений контрольных базисов

Тип и номер дальности	Название контрольной стороны	Дата измерения	Эталонная длина стороны, м	Длина стороны, м	Разность длин, м	Относительное расхождение
1	2	3	4	5	6	7
ЭОД-1 N 13	Сергеевка-Николаевка	13 мая 1964 г.	10137,815	10137,794	-0,021	1:483000
		10 октября 1964 г.	10137,815	10137,805	-0,010	1:1014000

Перечень астрономических работ, выполненных за отчетный период

Название базисной сети, звена или сети триангуляции	Класс триангуляции	Название астрономического пункта	Виды исполненных астрономических определений	Год исполнения	Фамилия и инициалы астронома	Примечание
		номенклатура трапеции				
1	2	3	4	5	6	7
Сергеевская базисная сеть	1	Житова	Широта, долгота и азимут	1958	Ермаков А.И.	
		N-40-15				
		Горка	То же	1958	Он же	
Звено Тама-Орск	1	Исаковка	Широта и долгота	1945	Старостин А.М.	
		N-41-74				
Головинская базисная сторона	1	Храпки	Геодезический азимут	1958	Филатов А.М.	
		N-41-62				

Список угломерных инструментов и их основные постоянные

Тип и номер инструмента	Главная труба			Диаметр круга, мм		Наименьшее деление круга, мин		Номинальная точность отсчетного микроскопа, сек		Цена деления барабана окулярного микрометра, сек			Контактный микрометр	Цена деления уровня Талькотта, сек	Цена деления наклонного уровня, сек	Цена деления уровня при алидаде вертикального круга, сек
	диаметр объектива, мм	фокусное расстояние, мм	увеличение	горизонтального	вертикального	горизонтального	вертикального	горизонтального круга	вертикального круга	главной трубы		поворотной трубы				
										простого	контактного					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
АУ 2"/10" N 3205, 3214, 3109	55	450	56x	220	135	5	5	2	10	1,2	1,2	1,4	ЦНИИГАиК	1,5-2,1	2,0-2,5	6-8
У5" N 70013	41	380	44	175	175	10	10	5	5	1,4	-	1,6	ЦНИИГАиК	2,5	4,5	3,0

Исследование уровней и определение расстояний боковых нитей от средней

Тип и номер угломерного инструмента; тип уровня и номер его ампулы	Исследования на экзаменаторе по способу проф. Васильева					Цена деления уровня и ее ср. кв. ошибка из определений в поле по способу Комстока, сек; дата	Цена деления уровня, принятая для обработки, сек	Расстояния боковых нитей от средней, сек								
	Дата определения	Средняя квадратическая ошибка единицы веса μ , (дел. ур.)	величина влияния внешних условий на длину пупырька z_1 ; z_2 , (дел. ур.)	величина влияния несовершенств шлифовки уровня P_1 ; P_2 , (дел. ур.)	цена деления уровня τ и ее полная ср. квадратическая ошибка μ_{τ} , сек			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<p>АУ 2"/10" N 3205, уровень накладной на горизонтальную ось, N 321;</p> <p>то же, на раму микроскопов, N 218; Талькоттовский N 142</p>	1960 г. 25/IV	+0,20	+0,003; -0,024	-0,072 -0,068	2,283 $\pm 0,035$	2,250 $\pm 0,042$ 7/VIII - 1960 г.	2,283	334,3	244,3	164,3	82,4	-	81,6	164,9	242,6	331,5

**Исследование фигур цапф и периодических ошибок винтов микрометров
(таблица поправок в азимут за наклонность горизонтальной оси)**

Тип и номер инструмента	Дата исследования	Поправка в азимут ($\Delta\alpha$) и наклонность (Δi) горизонтальной оси при значениях зенитных расстояний (Z)								Периодические ошибки винта окулярного микрометра главной трубы (деления барабана) <u>простого</u> контактного					
		0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°	105°	доля оборота барабана					
										0	1/5	2/5	3/5	4/5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
АУ 2"/10" N 3205	1963 г.	$\Delta\alpha$ - 0,"14	- 0,"17	- 0,"08	+0,"02	+0,"13	+0,"17	+0,"11	+0,"10						
	14/IV	+0,03	+0,01	-0,02	-0,06	+0,03	+0,03	+0,10							
	14/IV 1960 г.	Δi 0								<u>+0,12</u> -0,20	<u>+0,26</u> +0,03	<u>+0,05</u> +0,19	<u>-0,21</u> +0,10	= <u>0,11</u> - 0,13	
	15/IV														

Исследование эксцентриситета, рена и цены оборота микрометров

Тип и номер инструмента	Эксцентриситет алидады, сек			рен, сек		Цена оборота окулярного микрометра главной трубы и его ср. кв. ошибка: 1) из определения на экзаменаторе, 2) из наблюдения звезд в элонгации, 3) принятая для обработки				Цена деления окулярного микрометра поверительной трубы из определений: 1) в лаборатории, 2) в поле, 3) принятая для обработки				
	Дата исследования	колебание $\nu = M_B - M_A$ $\pm 180^\circ C$ (от до)	максимальное уклонение от синусоиды γ	дата определения	микроскоп		простого		контактного		дата	значение, сек	дата	значение, сек
					А, (I)	Б, (II)	дата	значение, сек	дата	значение, сек				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

Горизонтальный круг												
АУ 2"/10" N 3205	1960 г. 30/IV	+3 - +18	7,1	1960 г. 27/IV	+0,26	- 0,48	1960 г. 23/IV	1) 115,160 ±0,025	1960 г. 24/IV	114,117	1960 г. 26/IV	1) 1,156 2) 1,190 3) 1,156
	15/VIII	-2 - +17	6,5	14/VIII	+0,50	- 0,12	10/VI	2) 115,025 +0,041 3) 115,025				

Приложение 53

Характеристика хронометров

Завод (фирма) и номер хронометра	Тип хронометра	Дата исследования	Величина суточного хода, сек	Средняя квадратическая величина колебания суточного хода, сек	Средняя квадратическая вариация двухчасового хода, сек
1	2	3	4	5	6
Завод им. Кирова, N 645	Звездный, контактный	Март 1964 г.	-2,59	±0,22	±0,053
ЭОМЗ ЦНИИ-ГАиК, N 4	ПКХ-5 (не термостатирован)	Ноябрь 1964 г.	-3,01	-	0,011

Приложение 54

Сводка широт

N по порядку	Дата измерения	Номер звезд по КГЗ				Значение широты	Разность отсчетов по микрометру $m_S - m_M$ (об. микрометра)
		Северная		Южная			
		N звезды	величина m	N звезды	величина m		
1	2	3	4	5	6	7	8
	1958 г.	Пункт "А"; элементы центровки: $l=21,751$ м, $A=303^{\circ}43',8$					

1	6-7 августа	2902	5,9	2878	5,8	53°27" 58"09	-1,0
2	10-11 августа	2365	6,0	2388	5,8	28 00,38	-5,0
3	"	2489	4,9	2501	5,8	27 59,07	+0,1
4	"	2512	5,2	2531	5,2	28 00,06	-2,7
5	"	2582	5,4	2550	4,9	27 59,49	-3,7
6	"	2602	5,8	2593	5,7	- 59,38	+6,9
7	"	2617	5,2	2632	5,2	- 58,84	+0,4
8	14-15 августа	2660	5,4	2644	4,9	- 58,82	-0,1
9	"	2714	5,8	2745	5,7	- 59,87	+1,8
10	"	2902	5,9	2879	5,8	28 0,84	-1,0
11	"	6	5,0	11	5,2	27 59,04	-7,0
12	"	26	5,0	18	4,9	- 59,05	0,0
13	"	51	5,2	40	5,7	- 59,24	-1,1
Среднее					φ_0	53°27" 59"40	

Примечание. При определении широты по способу Певцова и по измеренным зенитным расстояниям пар звезд составляются аналогичные сводки широт, в которых отсутствуют величины $m_S - m_N$ и поправка за уравнивание.

Приложение 55

Список широт

N по порядку	Название пункта	Класс триангуляции	Значение широты, приведенной к центру пункта ° ' "	Поправки, сек			Исправленное значение широты ° ' "	Ошибки определения широты, сек		Окончательная цена оборота микрометра, сек	Способ определения	Число пар	Кто, каким инструментом и когда наблюдал
				за уравнивание	за приведение к среднему полюсу Земли	за приведение к уровню моря		m	M				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	А	1	53 27 59,79	-0,03	-0,26	не вводилась	53 27 59,50	±0,76	±0,22	114,86	Талькотта на посто-	13	Ермаков А.И. АУ-2"/10" N

											янных нитях	15060, 6- 14 июня 1958 г.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	---------------------------------

Приложение 56

Сводка долгот

Дата измерения	Радиостанция	Номера пар Цингера	Значение долготы	Вес	Мертвый ход (оборот микрометра)
1	2	3	4	5	6
1958 г.	Пункт "А"; элементы центрировки: $\alpha = 35,231$ м $A = 135^\circ 15,5$				
23/24 мая	РВМ 20, РВМ 22	1211, 1215, 1218, 1220, 1222, 1226, 1230	$4^{\text{h}} 52^{\text{m}} 45^{\text{s}},572$	1,0	- 0,0015
"	РВМ 22, РЕС 00	1238, 1243, 1247, 1251, 1255, 1259	521	1,0	- 15
12/27 мая	РВМ 20, РВМ 22	1210, 1215, 1218, 1220, 1222, 1226, 1230	555	1,0	- 10
"	РВМ 22, РВМ 00	1239, 1243, 1247, 1251, 1255, 1259	582	1,0	- 10
27/28 мая	РЕС 18 РЕС 20	1179, 1183, 1186, 1190, 1196	507	0,8	- 16
30/31 мая	РЕС 20, РЕС 22	1243, 1247, 1251, 1255, 1259, 1263	530	1,0	- 11
"	РЕС 22, РВМ 00	1271, 1275, 1279, 1283	596	0,5	- 11
2/3 июня	БПЖ 19, БПЖ 21	1243, 1247, 1251, 1254, 1258, 1262, 1266	564	1,0	- 14
Среднее весовое			$4^{\text{h}} 52^{\text{m}} 45^{\text{s}},552$	7,3	

Список долгот

N по порядку	Название пункта	Класс триангуляции	Среднее весовое значение долготы, приведенное к центру пункта	Вес	Поправки, сек времени			Исправленное значение долготы	Ширина контакта (обороты микрометра)	Ошибки определения, сек времени		Способ определения местного времени	Кто, каким инструментом и когда наблюдал
					за личную разность астронома	за неравномерность вращения Земли	за приведение к среднему полюсу Земли			долготы с весом единица λm	окончательной долготы λM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	A	1	$4^h 52^m 42^s,654$	7,3	-0,038	+0,030	+0,011	$4^h 52^m 45^s,657$	0,0175	$\pm 0,028$	$\pm 0,020$	Способ Цингера	Ермаков А.И. АУ 2"/10" N 10052 23 мая - 2 июня 1958 г.

Примечания: 1. При определении местного времени по способу Деллена составляются аналогичные сводки, в которых приводятся значения каждой долготы и указаны, вместо номеров пар, номера наблюдавшихся южных звезд.

2. При совместном определении широты и долготы по способу Мазаева в сводке, кроме долгот, помещаются также значения широт по каждой серии звезд и указываются номера всех наблюдавшихся звезд.

3. Для каждого определения личной разности на основных пунктах, отдельно от определяемых пунктов, составляются по тем же образцам сводка и список долгот, где, кроме того, приводятся долгота основного пункта, окончательное значение личной разности, принятое для вычислений, и расхождение между значением начальной и заключительной личной разности.

Сводка азимутов, определенных по часовому углу Полярной звезды

N приема	Дата наблюдения	Местное звездное время	Объект наблюдения (Г - гелиотроп, Ф - фонарь)	Значение азимута	ϵ по земному предмету	ϵ по Полярной
1	2	3	4	5	6	7
С пункта Тропарево на пункт Виноградово						
Элементы центрировки и редукции:						
$e = 0,020$ м; $e_1 = 0,032$ м; $\alpha = 181^\circ 48, '0$; $\Theta = 254^\circ 56, '2$; $\Theta_1 = 74, ^\circ 4$; $\varphi_{CP} = 50^\circ 10, '4$; $S = 25238$ м						
	1963 г.					
1	11/12 августа	13 ^h 18 ^m	Г	96°44'11,"14	-4,"17	-7,"02
2	"	13 47	Г	12,90	-4,81	-5,13
3	"	14 15	Г	9,43	-3,11	-2,94
4	"	15 00	Г	(9,07)	-4,02	-4,83
5	"	15 25	Г	12,23	-1,13	-2,50
6	"	21 14	Ф	15,45	-0,82	+3,01
7	"	21 43	Ф	(15,75)	-3,02	+1,44
8	12/13 августа	13 22	Г	13,40	+7,11	+10,13
9	"	13 40	Г	10,52	+6,22	+9,36
10	"	14 03	Г	9,94	+5,41	+6,02
11	"	14 27	Г	14,43	+9,12	+7,14
12	"	14 59	Г	13,63	+8,39	+6,90
13	"	15 17	Г	12,42	+8,79	+8,20
14	13/14 августа	14 38	Г	10,20	+2,28	-1,17
15	"	15 02	Г	12,37	+2,83	-0,82
16	"	17 17	Ф	14,87	+6,04	+1,88
17	"	17 41	Ф	14,38	+5,90	+2,34
18	"	18 02	Ф	9,52	+4,17	+4,03
7 bis	15/16 августа	14 11	Г	(14,63)	-2,14	+0,19

4 bis	"	17	37	Ф	(11,17)	-3,88	-1,11
7 ср					15,19		
4 ср					10,12		
				Среднее	96°44'12,"34		

Приложение 59

Список азимутов

N по порядку	Название пункта	Класс триангуляции или полигонометрии	Название пункта, на который определен азимут	Измеренное значение азимута, приведенное к центрам пунктов и исправленное за сближение меридианов ° ' "	Поправки, сек			Окончательное значение азимута ° ' "	Ср. кв. ошибка определения азимута, сек	Кто, каким инструментом и когда наблюдал
					за приведение к среднему полюсу Земли	за высоту над эллипсоидом	за неправоугольность цапф			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Тропарево	1	Виноградово	96 44 12,43	-0,40	-0,01	+0,21	96 44 12,23	+0,47	Яковлев Е.В., АУ 2"/10" N 3205, 11-15 августа 1963 г.

Примечание. При определении геодезического азимута непосредственно из наблюдений прохождения звезд составляются аналогичные сводка (прил.58) и список, в которых приводятся: дата, номера приемов, номера звезд, свободные члены уравнений погрешностей и вероятнейшие ошибки (ν). Кроме того, в списке помещаются: поправка за личную разность ΔT , принятые для вычислений геодезические координаты пункта, приближенный азимут, полученные из решения уравнений по способу наименьших квадратов значения h (составляющая отклонения отвесной линии в первом вертикале) и ΔA_T (поправка к принятому значению геодезического азимута) с их весами, окончательное значение геодезического азимута и его средняя квадратическая ошибка.

В сводках определения азимутальной личной разности помещаются: дата, номера звезд, составляющих пару, название радиостанций и величина ΔT по каждой паре звезд.

Приложение 60

Таблица расхождения окончательного значения прямого и обратного азимутов

Название сети или звена	Класс триангуляции или полигонометрии	Название направления	Расхождение значений прямого и обратного азимутов, сек
1	2	3	4
Акуловская	1	Горки-Яковлевское	-0,60
Кумская	2	Покровка-Николаевка	+1,03

Приложение 61

Каталог астрономических пунктов

№ по порядку	Название пункта, название ряда, базисной сети или сети триангуляции. (Номенклатура листа карты масштаба 1:100000)	Класс триангуляции	Высота над уровнем моря, м	Широта и ее ср. кв. ошибка	Долгота и ее ср. кв. ошибка	Азимут астрономический и его ср. кв. ошибка	На пункт	Фамилия и инициалы астронома
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Красное, Ишимской базисной сети О-43-114	1	82,52	56°46'40",50 ±0",18	4 ^h 57 ^m 17,5 ^s 405 ±0,5 ^s 029 74°19'21",08 ±0",44	58°55'58",26 ±0",38	Екатери- нинское	Ермаков А.И.
2	Грегово, звено Акулово-Головино N-41-39	1	110	58°05'27",18 ±0",23	4 ^h 38 ^m 15,5 ^s 825 ±0,5 ^s 028 69°38'57",38 ±0",42			Черменский Н.А. (ши- рота) Фила- тов А.М. (долгота)
3	Шесть, звено Карасево-Водный N-41-54	2	112,3	-	-	348°58'58",28 ¹ ±0",36	Обод	Старостин А.М.


Примечания: 1. Дано значение геодезического азимута, определенного непосредственно из наблюдений звезд.

2. Высоты, определенные геометрическим нивелированием, приводятся	до 0,01 м
" " геодезическим " "	до 0,1 м
" " барометрическим " или по картам, приводят-	до 1,0 м
	ся




Сведения об аэрофотосъемочных приборах

N по порядку	Год производства работ	Масштаб аэрофотосъемки	Аэрофотоаппарат (АФА)									Статоскоп, тип и номер	Радиовысотомер, тип и номер	Гиростабилизирующая установка, тип и номер
			тип и номер	размер кадра, см	объектив			координаты главной точки, мм		расстояние между координатными метками по осям, мм				
					тип и номер	фокусное расстояние, мм	наибольшая дисторсия, мм зона	X ₀	Y ₀	x - x	y - y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1963	1:14000=14350	ТЭ-70 1161	18x18	Руссар - 29 3509	71,13	$\frac{-0,037}{60}$	+0,03	+0,02	173,46	174,34	С-51 224	РВДД, 5965	Н-55, 5614
2	1963	1:19000=19500	ТЭ-200 143	18x18	Руссар- Плазмат 1952	200,14	$\frac{+0,022}{10}$	+0,03	+0,01	174,80	174,66	С-51, 218	РВДД, 6095	Н-55, 5719

Схема нивелирования I класса Игорево-Александрово



Условные обозначения:

-  Линия нивелирования I класса прошлых лет
-  Линия нивелирования I класса описываемая в данном отчете
-  Линия нивелирования II класса (разряда) прошлых лет

Список несохранившихся нивелирных знаков

№ по порядку	Вид, номер и тип нивелирного знака	Краткое описание местоположения знака	Причина нарушения сохранности
1	2	3	4
Нивелирование I разряда по линии Ивановка-Фаустово, выполненное Среднеазиатским АГП в 1941-1944 г.г.			
1	Ст. реп. 6033	Юрово, станция, здание ж.-д. почты	Реконструкция здания почты
2	Гр. реп. I Тип 121	Яр, станция, в 0,3 км к северо-западу от нее, в 25 м к северо-востоку от ж.-д. полотна	Застройка участка жилыми домами

Характеристика закрепления нивелирования

Название линии	Длина линии, км	Заложено новых знаков			Использовано ранее заложённых знаков			Центров пунктов триангуляции	Прочих знаков ²	Всего	Расстояние между реперами, км		
		фундаментальных	грунтовых	стенных ¹	фундаментальных	грунтовых	стенных ¹				грунтовыми, скальными, стенными	фундаментальными	
		<u>I тип</u> II тип	скальных	<u>марок</u> реперов	<u>I тип</u> II тип	скальных	<u>марок</u> реперов				среднее	I тип	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Когово-Чарово													
а) основной ход	412,2	$\frac{6}{1}$	$\frac{70}{1}$	$\frac{58}{-}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{1}$	$\frac{5}{2}$	5	-	156	$\frac{3,1}{7,2}$	$\frac{78-120}{25-70}$	
б) дополнительные ходы	6,8	-	-	$\frac{2}{64}$	$\frac{-}{1}$	$\frac{2}{-}$	$\frac{-}{12}$	6	2	89	-		
привязки по линии и в узлах													
Всего		$\frac{6}{1}$	$\frac{70}{1}$	$\frac{60}{64}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{7}{1}$	$\frac{5}{14}$	11	2	245			

Примечания: 1. В том числе стенные реперы, заложенные в отвесные скалы.

2. К прочим знакам относятся ноль барометра, чугунная свая, ноль футшточной рейки водпоста и другие.

3. При выводе среднего расстояния, знаки, расположенные друг от друга ближе 1 км, принимаются за один.

Ведомость превышений контрольных марок и реперов относительно основных марок и реперов

№ секции по ведомости превышений	Вид, номер и тип основного знака	Тип, номер и местоположение контрольного знака	Превышение, м
1	2	3	4
1	Фунд. реп. 487, тип 104 (инструкция 1941 г.)	Марка без номера - в боковой грани пилона	-1,000
	То же	Марка 854 - в фундаментной плите	-1,842
12	Фунд. реп. 18, тип 1 (инструкция 1957 г.)	Марка 28 - в скале	-0,098
23	Фунд. реп. 1, тип 105 (инструкция 1941 г.)	Марка без номера (пробка) - в стенке трубы	-0,500
	То же	Марка без номера - в верхней грани монолита	-1,740
42	Фунд. реп. 40, тип Пб (инструкция 1938 г.)	Марка 80 - в верхней грани монолита	-1,237
50	Фунд. реп. 11, тип Ib (инструкция 1938 г.)	Марка 396 - в боковой грани монолита	-1,810
61	Гр. реп. 1265, тип 117	Марка 256 - в верхней грани плиты	-1,129
71 а	Гр. реп. 2578, тип 99	Контрольного знака не имеет	-

Список фундаментальных реперов и характеристика условий их закладки

№ по порядку	Название репера	Тип репера, инструкция, по которой заложен репер	Год закладки	Номер марки		Глубина закладки, м	Расстояние между реперами, км	Характеристика условий закладки репера		
				верхней	нижней			грунт	местность	сведения о грунтовых водах и пр.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>1</u> 19	Жана	Тип 1, инструкция 1957 г.	1958	446	17	2,85	64,2	Суглинок	Луг, равнина	Грунтовых вод не обнаружено

$\frac{2}{34}$	Тайнча	Тип 1, инструкция 1959 г.	1960	447	26	1,05		Скала на дневной поверхности	Луг, лесопосадка, равнина	То же
----------------	--------	---------------------------	------	-----	----	------	--	------------------------------	---------------------------	-------

Приложение 68

Основные сведения о нивелирах

Тип и номер нивелира	Диаметр объектива, мм	Фокусное расстояние трубы, мм	Увеличение	Коэффициент дальности	Цена деления, сек		Цена деления отсчетного барабана, мм
					контактного уровня на 0,8 мм	элева-ционного винта	
1	2	3	4	5	6	7	8
НПГ N 9904	60	458	* 49	100	4,114	10,4	0,0511
Цейсс, А N 78002	55	410	44	100	3,447	Делений не имеет	0,0490
Цейсс, Ni004 N 129837	56	430	44	100	3,919	То же	0,0504

Примечание. Сведения об устройстве сетки нитей приводятся в виде примечания к таблице. Например у нивелиров типов НПГ-Б-2 и Цейсс модель А сетка нитей состоит из одной вертикальной нити и трех горизонтальных, из которых средняя в одной половине поля зрения раздвоена под углом $\approx 5^\circ$.

Приложение 69

Исследование нивелиров

Тип и номер нивелира	Цена деления уровня на 0,8 мм из определений, сек		Ошибка совмещения концов пузырька уровня, сек	Цена деления барабана микрометра, при расстоянии 30 м, 50 м среднее, мм	Определение угла i			Фамилия исполнителя, объем выполненного нивелирования по основному ходу, км		
	на экзампнаторе	по рейке			число приемов	число исследований	число определений		число исправлений угла	значение угла i , сек

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ивановка-Фаустово, 1961 г.								
НПГ N 9904	4,114	4,158	$\pm 0,16$ 9	0,0508 <u>0,0514</u> 0,0511/2	<u>11</u> 2-15	2	от -6,5 до +16,8	Броновицкий Н.А. 204,2
Цейсс, "А" N 78002	3,447	3,484	$\pm 0,21$ 9	0,0499 <u>0,0499</u> 0,0499/4	<u>17</u> 3-16	3	от -5,5 до +14,5	Климахин В.С. 182,1
Цейсс, Ni 004 N 129837	3,919	3,970	$\pm 0,17$ 9	0,0503 <u>0,0504</u> 0,0504/1	<u>8</u> 3-16	-	от 0,0 до +6,8	Броновицкий Н.А. 108,5

Приложение 70

Длина рабочего метра реек по результатам определения на компараторе МИИГАиК

Тип по ГОСТу и номера реек	Номер нормаль- ной ме- ры	Дата компари- рования	Темпе- ратура (градусы Цельсия)	Длина метра рейки, мм				Средняя длина метра комплекта реек	Принятая при обра- ботке длина метра рейки, мм
				Интервалы между штрихами					
				основная шкала		дополнительная шкала			
				10-30	30-50	70-90	90-110		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
НРІ ин- варная, штриховая,	Н-541			1000+ Δ	10000*+ Δ	1000+ Δ	1000+ Δ	1000+ Δ	
8760		6/II 1962 г.	+18,6	0,00	-0,02	-0,03	-0,01	-0,02	999,98
8761		6/II 1962 г.	+18,6	-0,01	-0,02	-0,01	-0,03		
ПРІ ин- варная, штриховая,									
9527		15/IV 1962 г.	+19,0	-0,02	-0,13	-0,09	-0,10	-0,07	999,93
9528		15/IV 1962 г.	+19,0	-0,04	-0,04	-0,06	-0,05		

* Соответствует оригиналу. – Прим.ред.

Приложение 71

Контрольные полевые определения длины метра реек

Номер рейки	Номер нормальной меры	Дата компанирования	Температура нормальной меры $t^{\circ}\text{C}$	Длина метра рейки, мм				Условия компанирования
				Интервалы рейки, мм				
				основная шкала		дополнительная		
				10-30	30-50	70-90	90-100	
Броновицкий Н.А., 1962 г.								
8760	528	24 апреля	+17,0	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	На открытом воздухе
	528	24 июня	30,6	10	03	10	04	
	528	24 августа	33,2	14	08	10	08	
8761	528	28 сентября	11,8	06	04	08	08	"
	528	24 апреля	17,3	02	999,98	03	02	"
	528	24 июня	30,4	04	1000,08	04	02	"
	528	24 августа	33,5	06	13	06	08	"
Подвесная б/Н	528	28 сентября	11,5	05 0-20	05	01 60-80	03	"
	528	24 апреля	17,6	999,94		999,96		"
	528	24 июня	30,2	1000,12		1000,12		"
	528	24 августа	33,7	12		17		"
	528	28 сентября	11,4	17		14		"

Приложение 72

Результаты определения разности высот шкал и исследования перпендикулярности плоскости пятки рейки к оси рейки

Номер рейки	Дата определения	Разности высот начальных штрихов (в по-	Перпендикулярность пятки к оси рейки, мм	Фамилия наблюдателя
-------------	------------------	---	--	---------------------

ки		лумиллиметрах)		Разности, мм				9
		реек	шкал					
				$a_1 - a_2$	$a_1 - a_3$	$a_1 - a_4$	$a_1 - a_5$	
1	2	3	4	5	6	7	8	
8760	12/V 1962 г.	- 0,10-	5925,1 2	+0,04	+0,03	+0,18	+0,18	Броновицкий Н.А.
8761	12/V 1962 г.		5925,0 9	0,00	0,00	-0,02	-0,06	
9527	21/VII 1962 г.	- 0,48-	5924,9 8	+0,06	-0,10	+0,02	-0,07	Воробьев А.Н.
9528	21/VII 1962 г.		5925,0 3	+0,11	-0,10	-0,05	-0,05	

Приложение 73

Сведения о нормальных мерах

Тип и номер нормальной меры	Уравнение нормальной меры (для делений через 0,2 мм)	Дата эталони- рования	Применение нормальной меры		
			исполнитель	номер рейки	при каких ис- следованиях применялась
1	2	3	4	5	6
Контрольная линейка 528	$L_{0,2}$ мм = 1000 мм - 0,04 мм + +0,018 (t° -18°6) мм	15/III 1962 г.	Броновицкий Н.А.	8760 8761 Подвесная без номе- ра	При всех ис- следованиях в работе 1962 г.
Контрольная линейка 0910	$L_{0,2}$ мм = 1000 мм + 0,02 мм + +0,018 (t° -19°6) мм	28/V 1962 г.	Воробьев А.Н.	9527 9528 Подвесная без номе- ра	То же

Приложение 74

Исполнение прямых и обратных ходов в разное время дня

Название участка	Прямой ход, штативы		Обратный ход, штати- вы		Всего	Разности, штативы				Наблюдатель и год нивели- рования
	утро	вечер	утро	вечер		утро прямой	вечер прямой	графы сумма	графы %	

						ход - ве- чер об- ратный ход	ход - ут- ро об- ратный ход	(7+8)	(9:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фунд. реп. 487 - фунд. реп. 499	1638	1550	1663	1538	6389	100	113	213	3,0	Броновицкий Н.А., 1964 г.
Фунд. реп. 499 - гр. реп. 299	559	343	440	462	1804	97	97	194	10,7	Воробьев А.Н., 1963 г.
Гр. реп. 299 - фунд. реп. 495	1119	835	956	978	3888	141	121	262	6,7	Климахин В.С., 1964 г.

Приложение 75

Повторные ходы

№ секции по ведомости превышений	Название секции	Переделанный ход	Длина секции, км	Причины пере- делки
1	2	3	4	5
Наблюдатель Броновицкий Н.А., 1964 г.				
60	Гр. реп. 91866 - марка 2415	Обратный	3,1	Недопустимое расхождение между превы- шениями пря- мого и обрат- ного ходов
70	Гр. реп. 19 - фонд. реп. 410	Секция передел* на заново	0,1	То же

* Соответствует оригиналу. – Прим.ред.

Приложение 76

Недопустимые расхождения превышений прямого и обратного ходов или правого и левого нивелирований

№ секции по ведомости превышений	Название секции	Длина секции, км	Расхождения, мм	Примечание

			полученное	допустимое	
1	2	3	4	5	6
Наблюдатель Воробьев А.Н., 1964 г.					
78	Гр. реп. 5295 - фунд. реп. 27	4,0	+6,7	±6,0	Прямой ход минус обратный
83	Гр. реп. 7312 - гр. реп. 7405	6,9	-8,5	±7,8	Правая минус левая прямого хода

Приложение 77

Расхождения превышений прямых и обратных ходов и повторные измерения

Название участка	Фамилия исполнителя	Число повторных штативов	Число секций	Число секций					
				ходов, км	протяженность участка, км	Общее протяжение секций, км			
						Величины расхождений между превышениями прямого и обратного ходов, мм			
						до ±1,0 мм	до ±2,0 мм	до ±3,0 мм	более ±3,0 мм
1	2	3	4	5	6	7	8		
Ивановка-Петровка	Броновицкий Н.А.	$\frac{135}{3,1}$	$\frac{76}{312,7}$	$\frac{54}{209,9}$	$\frac{17}{84,3}$	$\frac{5}{18,5}$	-		
Петровка-Краснодворцы	Воробьев А.Н.	$\frac{45}{-}$	$\frac{15}{77,9}$	$\frac{8}{46,7}$	$\frac{6}{24,3}$	$\frac{1}{6,9}$	-		
Золотово-Фаустово	Климахин В.С.	$\frac{70}{5,3}$	$\frac{45}{192,1}$	$\frac{23}{86,4}$	$\frac{13}{56,2}$	$\frac{9}{49,5}$	-		
		
	Всего по линии	$\frac{302}{8,2}$	$\frac{159}{698,0}$	$\frac{98}{404,6}$	$\frac{45}{212,3}$	$\frac{16}{81,1}$			

Приложение 78

Накопление разностей превышений

N звена	N секции	Начальный и конечный	Длина звена,	Расхождение превышений по	Разности превышений и их накопление, мм		
					Правое минус левое нивелиро-	Прямой ход ми-	Расхождение между средней

по ведомости		ный пункты звена	км	формуле $f_{доп} = 3 \text{ мм} \sqrt{L}$	вание		нус обратный ход d_5	правой и средней левой нивелировками d_6
					прямой ход d_1	обратный ход d_2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Участок Ивановка-Петровка (Броновицкий Н.А., 1964 г.)								
I	1-19	Марка 3248 - фонд. реп. 446	68,6	24,9	+12,9	-4,5	-2,4	+8,6
II	20-34	Фунд. реп. 446 - фонд. реп. 477	67,5	24,6	-4,5	-3,0	-14,9	-0,8
III	35-52	Фунд. реп. 477 - фонд. реп. 478	68,1	24,8	-13,4	-6,1	-13,7	-3,8
IV	53-65	Фунд. реп. 478 - фонд. реп. 479	56,6	22,5	-9,1	+1,7	-3,2	-5,2
V	66-76	Фунд. реп. 479 - фонд. реп. 580	51,9	21,6	-3,7	+0,9	-16,7	-2,2
		Итого по участку	312,7	53,1	-17,8	-11,0	-50,9	-3,4
I-XVI	1-159	Всего по линии	698,0	79,2	-53,3	+4,2	-105,6	-28,0

Приложение 79

Средние квадратические ошибки на 1 км хода

Название участка и фамилия исполнителя	Протяжен. участка, км	Накопление разностей превышений, мм	Средние квадратические ошибки на 1 км хода, мм
--	-----------------------	-------------------------------------	--

	номера секций	$(h_{п})_{ср} - (h_{п})_{ср}$ d_6	$(h_{пр})_{ср} - (h_{обр.})_{ср}$ d_5	$\eta_1 = \pm \sqrt{\frac{1}{4n} \left[\frac{d_6^2}{r} \right]}$	$\eta_2 = \sqrt{\frac{1}{8n} \left[\frac{d_5^2}{r} \right]}$
1	2	3	4	5	6
Ивановка-Петровка, Брновицкий Н.А.	$\frac{312,7}{1-76}$	-3,4	-50,9	$\pm 0,21$	$\pm 0,48$
Петровка-Краснодворцы, Климахин В.С.	$\frac{77,9}{77-91}$	+16,8	-25,4	0,37	$\pm 0,64$
.....
Ивановка-Горки	$\frac{698,0}{1-159}$	-28,0	-105,6	$\pm 0,25$	$\pm 0,57$

Приложение 80

Оценка качества по невязкам полигонов

Название вершины полигона	Длина, км,	Измеренное превышение, м	Название линии нивелирования, класс, организация, выполнившая работу, и год производства работ
1	2	3	4
Полигон 1			
Шаболовка (фунд. реп. 210)	272,9	+60,3965	Шаболовка-Зея, I класс, Московское аэрогеодезическое предприятие (МАГП), 1960-1962 гг.
Ивановка (марка 3248)	698,0	+359,1489	Ивановка-Горки, I класс, МАГП, 1961-1962 гг.
Горки (фунд. реп. 486) Останкино (гр. реп. 99)	847,6	-38,7131	Горки-Останкино, II класс, МАГП, 1960-1961 гг.
Итого по полигону 1	4523,4	-0,1062	

Приложение 81

Сопоставление результатов нивелирования I класса, описываемого в отчете, с прежним нивелированием на совмещенных участках

N по порядку	N секции	Вид, номер, тип нивели-	Краткое описание	Расстояние, км	Измеренные превышения, м, и расхождение превы-	Разность превышений нивели-
--------------	----------	-------------------------	------------------	----------------	--	-----------------------------

1	2	3	4	5	шаний прямого и обратного ходов Δ , мм				лирования, выполненного в разные годы, мм	
					старое	новое нивелирование	Δ	старое нивелирование	Δ	новое минус старое
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. С линией нивелирования I разряда Фаустово-Джезка Среднеазиатского аэрогеодезического предприятия, 1941-1944 г.г.										
1	5, 6, 6 а	Фунд. реп. 89 II типа (инструкция 1938 г.) 1944 г.	Нарык, станция, на 4-м пикете 853 км	$\frac{5,2}{5,0}$	-0,3168	-0,7	-0,3084	-4,3	-8,4	0,0
2	(6а), 7-10, 10а	Гр. реп. 18 Тип 121 1932 г.	Кана, станция, в 9,0 км к северо-востоку от нее, на 1-м пикете 83 км	$\frac{16,3}{16,2}$	-1,7742	+3,1	-1,7824	-6,0	+2,2	-8,4
		Марка 7164 1919 г.	Нарык, станция, в 16,0 км к юго-западу от нее, на 9-м пикете 16 км ж.-д. труба							-6,2

Примечания: 1. Местоположение нивелирных знаков указывается сокращенно (главный ориентир, тип сооружения, место закладки знака).

2. В ведомости приводится сопоставление превышений двух последних нивелирований.

Приложение 82

Узел "А" (фунд. реп. 219)

Номер секции по ведомости	Вид и номер, тип нивелирного	Краткое описание местоположения	Расстояние, км <u>новое</u> старое	Измеренные превышения, м и расхождения превышений прямого и обратного ходов мм	Разность превышений нивелирования, выполненного	Примечание
---------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	--	---	------------


МОСТИ	знака и год закладки	нивелирного знака						в разные годы, мм, новое минус старое	
				новое нивелирование	△	старое нивелирование	△		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2а	Марка 3142 1941 г.	Ивановка, станция, здание вокзала	$\frac{0,6}{0,6}$	1962 г.		1960 г.		-0,7	Линия нивелирования I класса Курган-Новосибирск, МАГП, 1960 г.
				+9,4956	-0,7	+9,4963	+1,4		
						1944 г.		+34,2	Линия нивелирования II класса Усть-Ишим-Марьевка, МАГП, 1944 г.
						+9,4614	-1,9		
						1941 г.		+33,8	Линия нивелирования I класса Челябинск-Омск, МАГП, 1941 г.
						+9,4618	+1,3		
				1962 г.		1960 г.		+16,3	Линия нивелирования I класса Курган-Новосибирск, МАГП, 1960 г.
	Гр. реп. 2446 Тип. 121 1941 г.	Шаба, разъезд, в 0,1 км к северо-востоку от него	$\frac{0,2}{0,2}$	-0,3700	+0,1	-0,3863	+0,6		
						1944 г.		-1,4	Линия нивелирования II класса Усть-Ишим-Марьевка, МАГП, 1944 г.
						-0,3686	+0,1		
						1941 г.		+6,1	Линия нивелирования I класса Челя-
						-0,3761	-0,2		

Фунд. реп. 219 I типа (по инструкции 1938 г.) 1939 г.	Кавой, станция, в 6,8 км к западу от нее							бинск-Омск, МАГП, 1941 г.
---	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------









Примечание. Местоположение нивелирного знака указывается сокращенно (главный ориентир, тип сооружения и его независимая часть).

Приложение 83

Схема узла связи "А" (фунд. реп. 219)



Условные обозначения:

-  Линия нивелирования I класса "А"-Каменская, Предприятие N 7, 1962 г.
-  Линия нивелирования I класса Салтыково-Кочетовка, Предприятие N 7, 1960 г.
-  Линия нивелирования I класса Зинино-Стрельцово, МАГП, 1941 г.
-  Линия нивелирования II класса Воробьево-Столбовая, МАГП, 1944 г.
-  Линия нивелирования II класса "А"-Кузьмино, ГГУ, 1932 г.
-  Фундаментальный репер
-  Марка
-  Грунтовый репер

Ведомость превышений нивелирования длинным визирным лучом

N секции основного хода	N прие- ма	Прямой ход		Обратный ход		Среднее пре- вышение $h_{ср} =$ $= \frac{h_{пр} - h_{обр}}{2}$, мм	Разность пре- вышений $h_{пр} - h_{обр}$, мм	Число на- веден- ний на каждую цель	Высота визирного луча, м		Оценка точности нивелирования по сходимости приемов, мм				Время наблюдений				
		от репе- ра N	к репе- ру N	Превышение $h_{пр} =$ $= b_i - A_i$, мм	Превышение $h_{обр} =$ $= b_j - A_j$, мм				отсчет, мм		ниве- лира	над зер- ка- лом воды	$v = h_{ср} -$ $-\frac{\sum h_{ср}}{n}$	$m = \sqrt{\frac{\sum v^2}{n-1}}$	$M = \frac{m}{\sqrt{n}}$	дата	начало	окон- чание	
		отсчет, мм							по ближней рейке, b_j	приве- денный по дальней рейке, A_j									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Река Нила у селения Ивановка Наблюдатель Н.Л.Ржевцев, 1961 г. Нивелир НПП N 9904 Результаты нивелирования II класса между грунтовыми (или временными реперами): N 4884 (на правом берегу) и N 1994 (на левом берегу). Расстояние между реперами 1165 м																			
18	1	Гр. реп. 4884	Гр. реп. 1994			Гр. реп. 1994	Гр. реп. 4884												
		1565,5	1738,7	-173,2	+13,5	1685,0	1671,5	-93,4	-159,8	6			+5,0				12/X	8 ч 30 мин	10 ч 15 мин
		1565,8	1745,3	-179,5	+2,6	1686,2	1683,6	-91,0	-177,6	6			+7,4				14/X	15 ч 20 мин	16 ч 26 мин
	Среднее	1685,7	1743,5	-177,8	+19,0	1686,0	1667,2	-98,4	-158,8		1,8	6,0	-0,1	±4,7	±1,7				

1	2	3	число штативов		6	число штативов		9	$h_{лев.}$	11
			4	5		7	8			
Турово-Ивановка	с.Ивановка, река Нила	II	$\frac{0,2}{3}$	12/X-1961 г., 13 ч 00 мин Гр. реп. 4884 урез воды	-4,606	$\frac{0,5}{4}$	12/X-1961 г., 15 ч 00 мин. Гр. реп. 1994 урез воды	-4,525	- 0,081	-0,098


Приложение 87

Показатели качества нивелирования длинным визирным лучом

Название линии, местоположение нивелирного хода	Класс	Вид и номер нивелирного знака	Превышение, м	Длина визирного луча, м	Число приемов <u>исполнено</u> принято	Средняя квадратическая ошибка по сходимости приемов, мм	
						m	M
1	2	3	4	5	6	7	8
Турово-Ивановка, с.Ивановка, река Нила	II	Гр. реп. 4884 - гр. реп. 1994	-0,0984	1165	$\frac{10}{8}$	±4,7	±1,7
		Гр. реп. 1994 - вр. реп. 2	+0,0294	50	-	-	-
		Вр. реп. 2 - вр. реп. 1	-0,0275	1165	$\frac{6}{6}$	5,7	2,3
		Вр. реп. 1 - гр. реп. 4884	+0,0968	50	-	-	-
Невязка полигона $f_h = +0,0003$			Периметр $L = 2,5$ км				

Приложение 88

Схема нивелирования через реку Нилу у с.Ивановка



гр. реп. 4884 - гр. реп. 1994, $l = 1165 \text{ м}$

основное измерение $h_1 = -98,4 \text{ мм}$

вспомогательное измерение $h_2 + h_3 + h_4 = -98,7$

контрольное измерение по урезу воды $h_{\text{урез}} = -81 \text{ мм}$

Условные обозначения

- ⊙ Грунтовый репер
- ⊗ Временный репер
- ⊗ Стоянка нивелира

линии нивелирования I класса Ивановка-Фаустово

N зве- на и сек- ции	Вид, но- мер, тип нивелир- ного зна- ка и год закладки	Местоположение нивелирного знака	Рас- стоя- ние, км	Дата ни- вели- рования	Число штативов:	Измеренные пре- вышения, мм		Расхождения превышений, мм правое минус левое d_1 прямо d_2 обратно d_5 (прямо - обратно)	Среднее превы- шение из прямого и обратного ходов, м
				<u>прямого</u> обратного	<u>прямо</u> обратно	прямой ход правое, <u>левое</u> среднее	обратный ход право, <u>левое</u> среднее		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Марка 3248, 1919 г.	Основной ход Южно- Уральская ж.д. Ивановка, стан- ция, здание вок- зала, южный фасад	3,0	1962 г. <u>1-VIII</u> 2-VIII; 17-VIII	<u>34</u> 35; 35	-800,2 <u>-800,9</u> -800,6	+800,4 <u>+800,9</u> +800,6	+0,7 -0,5 0,0	-0,8006
2	Фунд. реп. 213, I типа (инструк- ция 1941 г.) 1941 г.	Ивановка, стан- ция, в 2,6 км к западу от нее, на 4-м пикете 2622 км, на террито- рии лесосклада, в 7 м к юго- западу от забора автобазы N 2, в 61 м к северу от ворот лесоскла- да, в 31 м к юго- западу от запад- ного угла кир- пичного склада автобазы	7,1	<u>26, 27-VII</u> 24, 25-VII	<u>72</u> 72	+10780,9 <u>+10782,7</u> +10781,8	-10780,4 <u>-10778,2</u> -10779,3	-1,8 -2,2 +2,5	+10,7806
	Монолит I Тип I N 3335 1960 г.	Тришино, пункт триангуляции I класса, 3,5 км к юго-востоку от с. Куюк, в 160 м к западу от до- роги с. Ивановка							

		- с. Богатые Сады						
--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--

Примечания: 1) Через d_1 (прямо), d_2 (обратно) обозначены расхождения соответственно между превышениями правого и левого нивелирований в прямом и обратном ходах, d_5 - расхождение между средними значениями превышений, определенными в прямом и обратном ходах (d_5 = прямо - h обратно).


Разности $(h_{п})_{ср} - (h_{п})_{ср} = d_6$, по которым вычисляют ср. кв. ошибку η , в ведомости превышений не приводятся. Они являются производными (полуразностями) от разностей

правое-левое в прямом ходе = d_1 ;





правое-левое в обратном ходе = d_2 .

2. Дополнительные цифры и даты, помещенные в графах 5 и 6, указывают, что нивелирование секций выполнялось неоднократно. На стыке частей линий нивелирования, исполненного разными наблюдателями или в разные годы, в графах 4-10 записывают полученные каждым исполнителем результаты измерений, а под ними - среднее из них.

3. После ведомости превышений основного хода приводятся ведомости превышений привязанных знаков, не включенных в основной ход, с подразделениями по видам привязок (по образцу для исполненного класса нивелирования).



Условные обозначения:

-  Линия нивелирования I класса
-  Линия нивелирования II класса
-  Фундаментальный репер
-  Марка

- ⊙ Стенной репер
- ⊙ Грунтовый репер
- △ Пункт триангуляции и полигонометрии


Приложение 91

Характеристика нивелирных полигонов III класса

Число проложенных линий нивелирования III класса в полигоне II класса <u>новых</u> старых	Общая протяженность проложенных линий нивелирования II класса <u>новых</u> , старых км	Число полигонов нивелирования III класса их периметр, км	Число вновь заложенных знаков нивелирования III класса <u>грунтовые</u> стенные	Число знаков прошлых лет, включенных в нивелирование III класса <u>грунтовые</u> стенные
1	2	3	4	5
3-й полигон нивелирования II класса (N-40-25-29; 37-42; 49-55; 62-67; 75-78)				
$\frac{12}{2}$	$\frac{460}{40}$	$\frac{9}{120 \div 200}$	$\frac{80}{15}$	$\frac{10}{18}$


Приложение 92










Схема полигонов сети нивелирования II и III классов



Условные обозначения:

- Линии нивелирования I класса
- Линии нивелирования II класса прошлых лет
- Линии нивелирования II класса, вновь проложенные
- Линии нивелирования III класса прошлых лет
- Линии нивелирования III класса, вновь проложенные
- 3-A** Номер полигона II класса по каталогу нивелирования I и II класса (добавление "А" и "Б" к номеру полигона дано в настоящем отчете)
- Линии нивелирования III класса в ведомости превышений, приведенной в отчете



- Условные обозначения:
-  Линия нивелирования I класса
 -  Линия нивелирования II класса
 -  Линия нивелирования III класса
 -  Граница объекта
 -  Номер полигона
 -  Марка
 -  Стенной репер
 -  Грунтовый репер
 -  Пункт триангуляции

№ по порядку	Название линии, класс, организация, выполнявшая работу, год производства работ	Год обследования	Число обследованных знаков			Тип и номер несохранившегося знака
			всего	сохранившихся	несохранившихся	
1	2	3	4	5	6	7
1	Щербино-Болотово, I разряд, МАГП, 1936-1937 г.г. (участок Александров-Нелино)	1960	48	42	6	1. Марка 2071 2. Гр. реп. 5 3. Марка 6 4. Ст. реп. 5965 5. Гр. реп. 3 6. Марка 15
2	Болотово-Грязи, II класса, МАГП, 1949-1951 г.г.	1961	35	35	-	

Характеристика закрепления линий нивелирования II класса

Название линии	Длина линии, км	Заложено новых знаков			Использовано старых знаков			Всего	Глубина закладки реперов, м	Расстояние между реперами, км				
		фундаментальных реперов II типа	грунтовых реперов	стенных марок реперов	пунктов триангуляции	грунтовых реперов фундаментальных грунтовых (стенных)	стенных марок реперов			фундаментальных грунтовых (стенных)	фундаментальными		грунтовыми (стенными) знаками	
											среднее	наибольшее	среднее	наибольшее
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Кратово-Ми-лино														
1. Основной ход	137,5	1	22	-	-	$\frac{1}{1}$	-	25	$\frac{2,5}{2,5}$	52,4	85,1	5,7	7,1	
2. Дополнительные ходы - (привязки по линии и в узлах)	40,5	-	2	-	-	-	$\frac{3}{4}$	9	-	-	-	-	-	
Всего	178,0	1	24	-	-	2	7	34						

Характеристика закрепления линий нивелирования III и IV классов

№ полигона название линии	Общая протяженность линии, км	Заложено новых знаков		Использовано старых знаков			Всего по линиям заложено знаков	Расстояние между постоянными знаками, км	
		грунтовых реперов	стенных реперов и марок	грунтовых реперов	стенных реперов и марок	пунктов триангуляции		наибольшее	среднее
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>1</u> (1-8)	442,4	32	6	2	4	4	48	14,8	9,2

Основные сведения о нивелирах, применявшихся для нивелирования II класса

Тип и номер нивелира	Диаметр объектива, мм	Фокусное расстояние, мм	Увеличение трубы	Коэффициент дальномера	Цена деления барабана микрометра, мм
1	2	3	4	5	6
НПГ N 9960	60	458	49 ^x	100,6	0,05
Цейсс "А" N 78024	55	410	44	100,3	0,05

Примечание. У нивелиров типа НПГ и Цейсс "А" сетка нитей состоит из одной вертикальной нити и трех горизонтальных, из которых средняя в одной половине поля зрения раздвоена под углом $\approx 5^\circ$.

**Основные сведения о нивелирах,
применявшихся для нивелирования III и IV классов**

Тип и номер нивелира	Диаметр объектива, мм	Фокусное расстояние, мм	Увеличение трубы	Коэффициент дальномера	Цена деления уровня на 2 мм, сек	Цена деления барабана микрометра, мм	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
НА-1 N 00504, 00607, 00609	55	410	42 ^x	100	9,95- 9,98	0,05	Уровень при трубе

Исследование нивелиров, применявшихся для нивелирования II класса

Тип и номер	Цена деления уровня на 2 мм, сек		Определение угла i			Исполнитель и год производства работ
	на экзамплате	по рейке	число определений	интервалы в днях	величина угла i , сек	
1	2	3	4	5	6	7
НБ N 9960	9,94	10,65	9	от 5 до 15	От -4,4 до +1,7	Стацюк М.М., 1960 г.

**Сведения о рейках, применявшихся для нивелирования II класса,
и их исследованиях**

Номер комплекта	Тип по ГОСТу и номер рейки	Дата исследования на компараторе МИИГАиК	Сведения о компарировании нормальными мерами			Проверка правильности нанесения дециметровых штрихов		Наблюдатель и год применения реек
			число исследований	период (месяцев)	номер нормальной меры	дата исследования	наибольшая ошибка дециметровых штрихов, мм	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	НР II Инварные, штриховые							
	8732 8733	15/II 1960 г.	8	4,5	Контрольная линейка 761	8/V 1960 г.	+0,08 -0,12	Фомин Н.И. 1960 г.
	Подвесная рейка без номера	15/II 1960 г.	1	-	То же	8/V 1960 г.	-0,15	То же

Приложение 101

Определение длин реек на компараторе МИИГАиК

Номер компл- екта реек	Номер рейки	Дата компариро- вания	Температура нормальной меры t	Отклонение метра реек от длины нормальной меры, мм				Длина метра рейки, мм	Длина метра комплекта реек, мм
				Интервалы					
				10-30	30-50	70-90	90-110		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	8732	15/II 1960 г.	+18,°2	1000+ Δ +0,06	1000+ Δ +0,10	1000+ Δ +0,05	1000+ Δ +0,06	1000+0,06	
	8733	15/II 1960 г.		+0,04	+0,02	+0,02	-0,01	1000+0,02	1000,04

Приложение 102

Сведения о рейках, применявшихся для нивелирования III класса

Но- мер комп-	Тип по ГОСТу и но-	Хара- ктер деле-	Цена деления, мм	Разность нулей черной и крас- ной сторон, мм	Средняя длина метра	Дата исследо- вания	Тип и номер контрольной меры	Испол- нитель, год при-
---------------------	--------------------------	------------------------	---------------------	--	---------------------------	---------------------------	------------------------------------	-------------------------------

лекта реек	мер рейки	ний					комплекта реек, мм	рейки		ме- нения рейки
			черная сторона	красная сторона	нечетная рейка	четная рейка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	НРШ двусто- ронние, 1860, 1981	Шашеч- ные	10	10	4683	4782	1000,18	25/V 1960 г.	Контрольная линейка 1164	Кузьменко В.В., 1960 г.
							1000,20	31/X 1960 г.	1164	Вислов А.А., 1960 г.

Приложение 103

Характеристика качества нивелирования II класса

N ли- нии по ведо- мости превы- шений	Название ли- нии и участка, номер секции	Длина, км	Коли- чество штати- вов	Расстояние между знака- ми, мм		Расхождение (невязка) пре- вышений прямого и обратного ходов, мм		Число повторных измерений <u>прямо</u> <u>обратно</u>		Средняя кв. ошибка на 1 км хода η^* , мм
				наиболь- шее	сред- нее	полу- ченное	допус- тимое	штати- вы	протя- женность, км	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Трехгорка- Поповка уча- стки:	374,4	4078	7,2	5,0	+90,4	+96,5	<u>248</u> 248	<u>19,4</u> 19,4	±1,39
	а) Фунд. реп. 15 - фонд. реп. 1537 (1-7)	59,7	721	-	-	+33,8	38,6	-	-	1,17
	б) Фунд. реп. 1537 - фонд. реп. 881 (8-17)	77,5	867	-	-	+41,5	44,0	<u>120</u> 120	<u>9,3</u> 9,3	1,25

* Приводится формула вычисления η с расшифровкой обозначений в ней.

Приложение 104

Список футштоков, водомерных постов и метеорологических станций, отметки которых определены из нивелирования II класса

№ секции по ведомости превышений	Вид и номер нивелирного знака или наименование точки	Местоположение нивелирного знака	Расстояние от исходного нивелирного знака, км
1	2	3	4
3 в	Ноль барометра метеостанции	Ереминск-Курагино Ереминск, гор., ул.Советская, дом 1 (барометр установлен в мае 1938 г.)	-
13 в	Репер б/Н ГМС	Ереминск, гор., водомерный пост на р.Вятке, 300 м к югу от дебаркадера пассажирской пристани	2,2
23 в	Ноль водомерной рейки	То же; водомерный пост, рейка нижней 9-й сваи	2,3
26 в	Гр. реп. б/Н ГМС	Григорково, с., в 0,7 км к юго-востоку от здания Райисполкома, по дороге на гидропост, в 10 м к северо-востоку от теплицы, в 30 м к западу от реки Веселая	1,6

Приложение 105

Ведомость превышений марок и реперов нивелирования II класса

№ секции	Вид, номер и тип нивелирного знака, год закладки	Местоположение нивелирного знака	Расстояние, км	Дата нивелирования <u>прямого</u> обратного	Число штативов <u>прямо</u> обратно	Измеренные превышения, мм		Расхождение превышений прямого и обратного ходов, мм	Среднее превышение, м
						прямого хода	обратного хода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Фунд. реп. 03 II тип (инструкция 1959)	1. Линия Астасово-Черкасово Кувальдино, с., 1,3 км к северу от него, 1,2 км к северо-западу от с.Горки, в 16 м к		1960 г.		Наблюдатель Быстров А.В.			

2	г.) 1960 г.	западу от дороги с.Горки-с.Власово	0,1	$\frac{15}{14}$ XI	$\frac{1}{1}$	+128,2	-127,8	+0,4	+0,1280
	Гр. реп. 1028 Тип 121 1932 г.	Абрамово, с., 0,3 км к югу от него, 26 м к югу от шоссе гор.Фролово-с.Сорпур, в 35 м к юго-западу от телефонного столба 673/55, в 150 м к востоку от километрово-го столба 82/79	4,3	$\frac{13}{12}$ XI	$\frac{71}{78}$	+16881,1	-16886,8	+5,7	+16,8840
	Марка 1265 1919 г.	Власово, с., зда-ние церкви							

Примечание. При передаче отметок на центры пунктов триангуляции и полигонометрии в графе 2 указывается монолит, на который передана отметка, тип центра и номер марки.

Приложение 106

Характеристика качества нивелирования III класса

N линии по ведомости превышений	Название линий	Длина линии, км	Число секций	Расстояние между знаками, км		Невязки линий, км		Средняя квадратическая ошибка на 1 км хода, η * мм	Накопление разностей превышений между прямым и обратным ходами, мм	Средняя квадратическая ошибка на 1 км хода из уравнивания, мм
				наибольшее	среднее	полученная	допустимая			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Полигон 1									
1	Тупик-Зоркино	87,8	9	14,8	9,8	+52	±94	±2,8	+19	
2	Шепелево-Верх. Брагино	44,3	10	6,8	4,4	+16	±66	±2,3	+9	
3	Сысоево-Маево	57,2	12	8,6	4,8	+21	±75	±2,1	+17	±5,3
4	Марково-Сысоево	53,9	10	7,0	5,4	+23	±73	±2,2	-38	

* Приводится формула, применявшаяся при вычислении случайных ошибок на 1 км хода.

Приложение 107

Характеристика качества нивелирования IV класса

Номер полигона нивелирования III класса	Номер системы уравнивания	Номенклатура трапеции масштаба 1:100000	Число линий	Общая длина линий в системе, км	Число точек		Число линий со значениями невязок в процентном отношении к их допустимым значениям, вычисленным по формуле: $\Delta h = 20 \text{ мм} \cdot \sqrt{L}$			Средняя квадратическая ошибка нивелирования на 1 км хода из уравнивания, мм
					исходных	узловых	до 50%	от 50 до 100%	более 100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	К-39-28, 29, 40	39	469,1	22	17	30	8	1	+11,8
2	2	К-39-41, 42, 53	51	750,2	19	22	40	10	1	±9,4
3	3	К-39-18, 19, 30	70	828,4	30	29	44	22	4	±13,2
	Отдельные линии	К-39-22, 34, 35	2	26,5	4	-	1	1	-	-
	Привязка	К-39-22	1	5,4	1	-	1	1	-	-

Примечания: 1. При малом числе линий вместо номера полигона и системы уравнивания можно указывать наименование линий и значения полученной и допустимой невязок.

2. Номера полигонов нивелирования III класса указываются на специальной схеме этих полигонов.

Приложение 108

Перечень линий нивелирования IV класса, невязки которых превышают допустимые

N линии по ведомости превышений	Название линии	Номенклатура трапеции масштаба 1:50000	Длина линии, км	Невязки линии, мм		Название организаций, год выполнения нивелирных работ
				полученная	допустимая	
1	2	3	4	5	6	7
7	Гр. реп. 11700 - гр. реп. 1657	N-39-28-А 29-Б	13,0	-86	±72	МАГП, 1958 г.
48	Ст. реп. 568 - ст. реп. 571	N-39-29-Г 41-Б	11,2	+72	±67	НКЗ, 1943 г.

Приложение 109

Ведомость превышений нивелирования III класса

Вид, номер и тип нивелирования	Местоположение нивелирного знака	Расстояние, км	Число штативов	Измеренное среднее превышение	Разность превышений
--------------------------------	----------------------------------	----------------	----------------	-------------------------------	---------------------

лириного знака			в ходах <u>прямого</u> обратного	шение из прямого и обратного хо- дов, м	прямого и обрат- ного ходов, мм
1	2	3	4	5	6
Гр. реп. 4579 Тип 121 Монолит I* Тип 1 N 172 Ст. реп. 584	1. Линия Пылаево- Климахино N-38-A, B, 41-A Пылаево, с., в 2,9 км к юго-востоку от него, в 29 м к западу от улуч- шенной грунтовой доро- ги с.Пылаево- с.Плотниково, в 76 м к юго-западу от озера	3,3	$\frac{24}{37}$	+17,254	+3
	Плотниково, пункт три- ангуляции 2 класса Плотниково, с., здание магазина сельпо	1,2	$\frac{10}{12}$	-9,542	+3
	Итого по линии:	77,6	$\frac{836}{832}$	-20,386	-15
Гр. реп. 4579 Тип 121 Монолит I Тип 1 оп 6/N	2. Линия гр. реп. 4579 - пункт триангуляции Волга N-38-22-A, Б См. линию 1	5,3	$\frac{60}{58}$	+81,957	-3
	Волга, пункт триан- гуляции 3 класса				

* Монолиты на типовых чертежах центров нумеруются согласно требованиям инструкции по составлению каталогов.

Приложение 110

Ведомость превышений нивелирования IV класса

Вид, номер и тип ниве-	Местоположение нивелирного знака	Расстояние, км	Число штати- вов	Измеренное превышение, м
---------------------------	----------------------------------	-------------------	---------------------	-----------------------------

лирного знака				
1	2	3	4	5
	12. Линия гр. реп. 1737-ст. реп. 247 N-37-39-А, В; 51-А			
Гр. реп. 1737 Тип 121	Гришино, с., в 2,8 км к югу от него, в 29 м к западу от дороги с.Гришино-с.Петрово, в 52 м от озера Светлое	4,5	34	+9,254
Монолит II Тип 37 б/Н	Дорожный, пункт триангуляции 2 класса	4,0	30	-6,529
Ст. реп. 247	Ивановка, с., ул.Кропоткина, здание школы			
		8,5	64	+2,725
	13. Линия гр. реп. 1737 - пункт триангуляции Мишустино N-37-39-А			
Гр. реп. 1737 Тип 121	См. линию 12	5,4	50	+60,220
Монолит I Тип 1 оп б/Н	Мишустино, пункт триангуляции 2 класса	5,4	50	+60,220

Примечания: 1. Для линий двойного хода в ведомости добавляется графа 6 - "Разность превышений прямого и обратного ходов. В графах 3, 4 и 5 даются средние значения из прямого и обратного ходов.

2. При передаче отметки на центр пункта триангуляции указывается, на какой монолит передана отметка (монолит II).

Монолиты на типовых чертежах центров нумеруются согласно требованиям инструкции по составлению каталогов.

3. На исходных нивелирных пунктах высших классов превышение марки репера над контрольной маркой (или репером) в ведомости нивелирования IV класса не приводится.

Условные обозначения:

















	Линия нивелирования II класса
	Линия нивелирования III класса
	Линия нивелирования IV класса
	Линия нивелирования IV класса прошлых лет
	Номер линии
	Номер полигона III класса
	Фундаментальный репер
	Марка
	Стенной репер
	Грунтовый репер
	Временный репер
	Нуль барометра
	Водомерный пост
	Метеостанция
	Пункт триангуляции

Схема расположения обследованных нивелирных знаков на территории Сурского объекта



Условные обозначения:

<i>Необследованные линии</i>	<i>Обследованные линии</i>	
		Линия нивелирования I класса
		Линия нивелирования II класса
		Линия нивелирования III класса
		Линия нивелирования IV класса
		Фундаментальный репер
		Марка
		Стенной репер
		Грунтовый репер
		Пункт триангуляции
		Несохранившийся пункт

Объем исполненных работ

Год выполнения работ	N астропункта	Название астропункта	Фамилия, инициалы исполнителя	Число гравиметрических определений пунктов		Схема съемки сгущения
				исходных	сгущения	
1	2	3	4	5	6	7
1963	1	Крутой	Раинкин В.А.	2	41	Г
1963	2	Ясчан	Астапенко В.Л.	2	35	Г
1964	3	Заросший	Астапенко В.Л.	2	37	Г
1965	4	Гряда	Притыкин Ю.А.	2	39	Г
1964	5	Ат-Урях	Раинкин В.А.	1	10	Б
1965	6	Тыхлой	Притыкин Ю.А.	1	27	В
1965	7	Путер	Таланов В.В.	1	6	А

Примечание.

Схема А

Зона	Среднее расстояние от астропункта, км	Число пунктов	Средние ошибки		
			силы тяжести, мгл	высот, м	координат, м
0	0	1	0,3	-	-
I	3	6	0,3	1	50
II	10	3	0,6	3	150

Схемы Б, В и Г

Зона	Граница зоны	Число пунктов при высотах			Средние ошибки		
		меньше 150 м Схема Б	150-500 м Схема В	больше 500 м Схема Г	силы тяжести, мгл	высоты, м	координат, м
0	2	1	2	4	0,6	3	100
I	10	5	8	12	0,6	3	100

ГАК-3М 7749	6,0	Нелинейный	+26	21,97	16,85	12,24	8,39
ГАК-3М 17858	5,7	"	+12	7,80	5,34	3,75	2,78

Приложение 115

Сведения о смещении нуля гравиметров

N рейса	Дата	Вид транспорта	Продолжительность рейса в часах	Количество пунктов в рейсе	Скорость смещения нуля гравиметра мг/час		
					ГАК-3М		
					7749	17858	
1	2	3	4	5	6	7	
	1965 г.						
1	27/V	Автомашина	7,0	5	+0,33	-0,26	
2	30/V	"	10,8	4	+0,27	+0,22	
3	10/VI	Вертолет	10,4	4	+0,33	+0,04	

**Характеристика качества гравиметрических определений
на исходных пунктах и пунктах съёмки сгущения**

Зона	Название и номер пункта	Дата определения	Число приборосвязей	Продолжительн. рейса, час	N гравиметра и смещение его нуляпункта, мгл			Название исходного пункта	Приращение силы тяжести Δg , мгл			Среднее Δg , мгл	Средняя квадратическая ошибка $m_{\Delta g}$, мгл	
					сила тяжести в нем									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Астропункт "Горелый"														
Центральная					ГAK-7ш-65	ГAK-3M-4257	ГAK-3M-15274	"Горелый" 981910, 21	ГAK-7ш-65	ГAK-3M-4257	ГAK-3M-15274			
	1	23/VII 1967	3	6,6	+0,08	-0,04	-0,05		-24,81	-24,76	-24,36	-24,64	±0,14	
	"	3	"	3	6,6	+0,08	-0,04		-0,05	-15,16	-15,18	-14,89	-15,08	±0,09
	"	4	"	3	6,6	+0,08	-0,04		-0,05	-13,45	-13,14	-13,26	-13,28	+0,10
	Первая		26/VII 1967	2	16,6	+0,01	+0,04			-27,62	-27,74		-27,68	
"	5	2/VIII 1967	2	4,8	+0,11	-0,16		-27,74	-29,28		-28,51 сред. -28,10	±0,40		

"	6	24/VII 1967	3	23,9	+0,07	-0,08	+0,01		-68,96	-68,63	-68,34	-68,64	±0,18
"	15	25/VII 1967	3	10,2	-0,02	+0,10	+0,05		-2,85	-3,35	-2,65	-3,95	+0,21
"	16	"	3	10,2	-0,02	+0,10	+0,05		-4,43	-4,61	-4,06	-4,37	±0,16
Астропункт "Ясчан"													
					ГАК-ЗМ- 7749	ГАК-ЗМ- 4256	ГАК-ПТ- 1368		ГАК-ЗМ- 7749	ГАК-ЗМ- 4256	ГАК-ПТ- 1368		
"	Исходный "Ясчан"	14/VIII 1967	3	10,4	+0,10	+0,04	-0,02	Оп "Омсук- чан" 982092, 95	+18,48	+17,46	+18,82	+18,25 Среднее	
	Исходный "Ясчан"	15/VIII 1967	3	12,0	+0,12	+0,08	+0,04		+19,06	+18,56	+16,36	+18,12	±0,42

**Способы и точность определения координат и высот исходных пунктов
и пунктов съёмки сгущения**

Зона	Название и номер пункта	Способ определения координат $X, Y,$	Способ определения высот H	Средние квадратические ошибки, м	
				m_x, m_y координат	m_H высот
1	2	3	4	5	6
Центральная	Исходный	Астропункт "Горелый"			
	Горелый	Геодезическая привязка	Геодезическая привязка	±5	±0,85
Первая	1	Совмещен с пунктом триангуляции	Совмещен с пунктом триангуляции	-	-
	2	Геодезическая привязка	Геодезическая привязка	±25	±0,55
	5	Геодезическая привязка	Геодезическая привязка	±30	±0,43
	6	Геодезическая привязка	Геодезическая привязка	±28	±0,87
	15	По карте масштаба 1:25000	По карте масштаба 1:25000	±5	±1,10
"	16	По карте масштаба 1:25000	По карте масштаба 1:25000	±5	±1,15
Среднее по центральной и I зоне				±17	±0,85
Вторая	657	По карте масштаба 1:100000	По карте, барометрическое нивелирование	±100	±3,0
Третья	678	По карте масштаба 1:100000	По карте, барометрическое нивелирование	±100	±3,0
Среднее по II и III зонам				±100	±3,0

**Сводка способов определения координат и высот исходных пунктов
и пунктов съёмки сгущения по астрономическим пунктам**

Название астропункта	Фамилия и инициалы исполнителя	Год определения	Способ определения координат					Способ определения высот				
			совмещение с пунктом триангуляции	геодезическая привязка	по карте масштаба			совмещен с пунктом триангуляции	геодезическая привязка	барометрическое нивелирование	по карте масштаба	
					1:25000	1:50000	1:100000				1:25000	1:50000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Хинтандя	Таланов В.В.	1965	$\frac{1^*}{1}$	10	2	3	-	$\frac{1^*}{1}$	10	3	2	-
Горелый	Таланов В.В.	1965	$\frac{1}{1}$	9	4	2	32	$\frac{1}{1}$	9	-	4	2
Ясчан	Притыкин Ю.А.	1966	$\frac{1}{7}$	9	1	-	21	$\frac{1}{7}$	9	21	1	-

* В числителе - число исходных пунктов, в знаменателе - число пунктов съёмки сгущения.

Характеристика точности пунктов съёмки сгущения по астрономическим пунктам

Название астропункта	Схема съёмки сгущения	Количество пунктов		Средние квадратические ошибки определения силы тяжести $\gamma_{\Delta g}$, мГЛ		Средние квадратические ошибки определения координат, м		Средние квадратические ошибки определения высот пунктов, м	
		центральной и I зон	II и III зон	центральной и I зон	II и III зон	центральной и I зон	II и III зон	центральной и I зон	II и III зон
Ясчан	Г	16	22	±0,35	±0,78	±60	±100	±1,5	±3,0
Горелый	Г	16	32	±0,42	±0,87	±45	±60	±0,8	±3,0
Авеково	А	6	-	±0,21	-	±25	-	±0,6	-
Плоский	Г	16	-	±0,32	-	±10	-	±1,2	-

Сводка окончательных результатов определения гравиметровых пунктов

Номер пункта	Номенклатура листа карты масштаба 1:100000	Широта или абсцисса X , м	Долгота или ордината Y , м	Высота над уровнем моря, м, и способ ее определения	Наблюденное значение силы тяжести g , мгл	Нормальное значение силы тяжести γ_{σ}^2 , мгл	Редукция Буге, мгл $\sigma = 2.3$ г/см ³	Аномалия Буге, мгл	Средние квадратические ошибки аномалий Буге, мгл
Астропункт Горелый									
11	P-56-71	6 888 671,0	26 612 447,8	12 60,3г ¹⁾	981 772,02	982 074,51	267,44	-35,05	±0,66
12	P-56-71	6 887 658,8	26 212 882,7	10 70,3г	981 809,92	982 073,80	227,12	-36,74	±0,59
13	P-56-71	6 886 754,0	26 612 258,2	10 90,6б	981 808,09	982 073,20	231,43	-33,68	±0,78

Примечания: ¹⁾ г - геодезическая привязка; б - среднее из определений барометрическим нивелированием и по карте.

2 Нормальная формула Гельмерта 1901-1909 г.г.

Таблица гравиметрических уклонений отвесных линий

Название астропункта и его место- нахождение	Астрономо- геодезическое уклонение от- веса по широте и долготе, сек		Гравиметрическое уклонение отвеса по зонам, сек												Гравимет- рическое ук- лонение отве- са, сек		Разность астроно- мо-геодезических и гравиметриче- ских уклонений отвеса, сек	
			0-5 км				5-102,6 км				102,6-305,4 км		Дальние зоны					
			Аномалия		Рельеф		Аномалия		Рельеф									
			ξ	η	ξ	η	ξ	η	ξ	η	ξ	η	ξ	η				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Горелый Р- 56-71	+0,63	-2,05	+0,20	-0,01	+0,03	-0,03	+2,80	+0,70	+0,08	+0,08	+0,67	+0,10	0,00	-0,04	+3,78	+0,88	-3,15	-2,93
Ясчан Р-56- 70	+6,05	+3,32	+0,60	+0,30	+0,02	+0,08	-2,37	-0,98	+0,10	+0,06	-0,20	+0,35	-0,08	-0,05	-1,93	-0,24	+7,98	+3,56


**Таблица средних квадратических ошибок
гравиметрических уклонений отвеса по линиям**

Название линии	Число астропунктов	Длина линии, км	Средняя квадратическая ошибка гравиметрических уклонений отвеса, сек			Километровые ошибки нивелирования, сек		
			в меридиане m_{ξ}	в первом вертикале m_{η}	средняя m_{ν}	ε_{ξ}	ε_{η}	средняя
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Белия-Оймякон	6	190	±0,58	±0,69	±0,64	±3,4	±4,0	±3,7
Оймякон-Сусуман	10	360	±0,85	±0,38	±0,61	+5,1	+2,3	±3,7

Таблица превышений квазигеоида

Название базисной сети или звена триангуляции	Название астропункта	Расстояние, км	Превышение из астрономического нивелирования $\Delta\xi_1$, м	Гравиметрическая поправка к астрономическому нивелированию, вычисленная с помощью эллиптической палетки	Превышение квазигеоида $\Delta\xi^1 = \Delta\xi_1 + \Delta\xi_2$, м	Превышение квазигеоида, вычисленное по остаточным уклонениям отвесных линий, м	Разность превышений $\Delta\xi^1 - \Delta\xi^2$, м	Превышение квазигеоида по прежним данным, м
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Кумская базисная сеть	Горелый Ясчан	56,4	-0,10	-0,18	-0,28	-0,42	+0,14	-0,40

Схема Орловского объекта



Условные обозначения:




Топографическая съемка в м-бе 1:25000 с сечением рельефа через 5 м



Топографическая съемка в м-бе 1:10000 с сечением рельефа через 1 м


Схема аэрофотосъемок на Орловском объекте




Условные обозначения:

Контур на схеме	Организация, по заказу которой производилась аэрофотосъемка	Год аэрофотосъемки	Масштаб аэрофотосъемки	Фокусное расстояние объектива АФА, мм
	Лесопроект	1964	1:35000	100
	Сельхозаэросъемка	1964	1:18000	100
	ГУГК	1964	1:20000	70
	Сельхозаэросъемка	1965	1:28000	70
	Гидроэнергопроект	1965	1:40000	70

Схема топографических съемок, использованных на Орловском объекте



Условные обозначения:

 Топографическая съемка в масштабе 1:5000



 Топографическая съемка в масштабе 1:10000


Схема плановой и высотной геодезической основы на Орловском объекте



Условные обозначения:

- △ Пункты триангуляции с высотами из геодезического нивелирования
- ▲ Пункты триангуляции с высотами из геометрического нивелирования
- Пункты полигонометрии с высотами из геодезического нивелирования
- ▣ Пункты полигонометрии с высотами из геометрического нивелирования
- ⊙ Реперы нивелирования
- △/⊙ Пункты триангуляции и реперы, не сохранившиеся на местности
- Закрепленные планово-высотные опознаки

Схема топографических работ на Орловском объекте



Условные обозначения:






-  Масштаб съёмки 1:25000
-  Масштаб съёмки 1:10000
-  Стереотопографический метод съёмки
-  Комбинированный метод съёмки

Схема сечений рельефа на Орловском объекте



Условные обозначения:





-  Сечение рельефа через 5 м
-  Сечение рельефа через 2,5 м
-  Сечение рельефа через 1 м


Схема плановой и высотной геодезической основы Опаринского объекта
(для обновления карт и планов)



Условные обозначения:

- △ Пункты триангуляции с высотами из геодезического нивелирования
- ▲ Пункты триангуляции с высотами из геометрического нивелирования
- Пункты полигонометрии с высотами из геодезического нивелирования
- ▣ Пункты полигонометрии с высотами из геометрического нивелирования
- Реперы нивелирования
- Закрепленные планово-высотные пункты съемочной сети
- ✦ Закрепленные планово-высотные пункты съемочной сети, определенные дополнительно
- ⚡ ⚡ ⚡ Не сохранившиеся на местности пункты триангуляции, реперы и опознаки

Схема обновленных карт и планов на Опаринском объекте



Условные обозначения:










- 
 Карты масштаба 1:10000, созданные предприятием Сельхозаэросъемки в 1952 г. комбинированным методом съемки
- 
 Карты масштаба 1:10000, созданные предприятием N 7 ГУГК в 1954 г. комбинированным методом съемки
- 
 Карты масштаба 1:25000, созданные предприятием N 7 ГУГК в 1950 г. стереофотограмметрическим методом съемки

Схема обновленных участков карт и планов
(по масштабам и видам обработки)



Условные обозначения:

-  Обновление карты масштаба 1:25000; сечение рельефа через 5 м
-  Обновление карты масштаба 1:10000; сечение рельефа через 1 м
-  Обновление карты по светокопиям на пластиках
-  Обновление карты по черным светокопиям на бумаге
-  Обновление карты по светокопиям на фотопланах

Характеристика качества плано-высотного сгущения

№ по порядку	Шифр объекта	Характеристика участка работ (рельеф, степень залесенности)	Число обработанных трапеций	Сечение рельефа, м	Масштаб аэро съемки	Фокусное расстояние АФА, мм	Способ сгущения	Число точек с расхождением в плане					Расхождение		Число точек с расхождением по высоте					Расхождения, м		
								Всего точек	0-0,5 мм	0,6-0,8 мм	0,9-1,5 мм	более 1,5 мм	среднее	наибольшее	Всего точек	0,8 м	0,9-1,6 м	1,7-2,5 м	2,6-5,0 м	более 5 м	среднее	наибольшее
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
На опознаках																						
1	7-254	Всхолмленный, залесенный на 50%	250	5,0	1:28000	100	На универсальных приборах	300	120	90	50	40	0,7	1,8	300	170	60	45	15	10	1,2	7,5
На общих точках																						
2	7-247	Равнинный, открытый	150	2,5	1:14000	70	Графическая фототриангуляция	140	75	30	25	10	0,6	2,0	200	110	50	20	15	5	1,1	7,0

Примечание. Величины расхождения на опознаках и общих точках даны для сечения рельефа через 2,5 м и 5,0 м.

Таблица расхождений на контрольных фотограмметрических точках ОТК

Число трапеций	Сечение рельефа, м	Число контрольных точек с расхождением в плане					Расхождение, мм		Число контрольных точек с расхождением по высоте					Расхождение, м		
		всего точек	0-0,5 мм	0,6-0,8 мм	0,9-1,5 мм	более 1,5 мм	среднее	наибольшее	всего точек	0-0,8 м	0,9-1,6 м	1,7-2,5 м	2,6-5,0 м	более 5 м	среднее	наибольшее
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	5,0	45	25	10	6	4	0,6	1,7	42	20	15	7	-	-	1,4	7,0
15	2,5	60	35	25	-	-	0,4	1,0	60	40	15	5	-	-	0,8	2,7

Примечание. Величины расхождения на контрольных точках даны для масштаба 1:25000 с сечением рельефа через 2,5 и 5,0 м.

Оформление последнего листа технического отчета

Итого в техническом отчете пронумеровано _____

_____ листов ,

схема сети триангуляции Кумского объекта (инв. N 37/42-65) и схема обследованных пунктов ранее исполненных работ по триангуляции и нивелированию (инв. N 35/37-68).

Отчет составил (Иванов В.С.)

Отчет редактировал (Маркин В.И.)

Начальник группы технических отчетов (Саенко Д.В.)